

| OBJETO              | PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DE BLOQUETES COM MEIO FIO NO MUNICÍPIO DE BURITI DO TOCANTINS.                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                       |                                                          |                      |                  |                   |                       |                   |                    |               |                   |                   |                    |                      |  |     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| LOCAL               | PAVIMENTAÇÃO (TRECHOS RUAS SÃO PAULO, RUA DO AEROPORTO, RUA EDILTON LOPES, RUA NOVO HORIZONTE 01, RUA SÃO FRANCISCO, SETOR AEROPORTO), REFORMA (TRECHOS RUAS SÃO PAULO, RUA DO AEROPORTO, RUA 01, RUA 02, RUA 03, RUA 04, RUA 05, RUA EDILTON LOPES, RUA JOSÉ DE ASSIS, RUA NOVO HORIZONTE 01, RUA SÃO FRANCISCO, SETOR AEROPORTO), BURITI DO TOCANTINS - TO |        |                                                                                                                                                                                       |                                                          |                      |                  |                   |                       |                   |                    |               |                   |                   |                    |                      |                                                                                     |     |
| PROPONENTE          | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                       |                                                          |                      |                  |                   |                       |                   |                    |               |                   |                   |                    |                      |                                                                                     |     |
| MEMORIAL DE CÁLCULO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                       |                                                          |                      |                  |                   |                       |                   |                    |               |                   |                   |                    |                      |                                                                                     |     |
| ITEM                | FONTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                                                                                                                                                  | MEMÓRIA DE CÁLCULO                                       | TRECHOS A PAVIMENTAR |                  |                   |                       |                   | TRECHOS A REFORMAR |               |                   |                   |                    |                      | TOTAL                                                                               | UND |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                       |                                                          | RUA SÃO PAULO        | RUA DO AEROPORTO | RUA EDILTON LOPES | RUA NOVO HORIZONTE 01 | RUA SÃO FRANCISCO | RUA DO COMÉRCIO    | RUA SÃO PAULO | RUA FUNDAÇÃO SESP | RUA JOSÉ DE ASSIS | RUA CASTELO BRANCO | RUA SETE DE SETEMBRO |                                                                                     |     |
| 1                   | IMPLANTAÇÃO DE BLOQUETES SEXTAVADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                       |                                                          |                      |                  |                   |                       |                   |                    |               |                   |                   |                    |                      |                                                                                     |     |
| 1.1                 | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 92394  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022                                                                              | Área do Pavimento (VIDE QUADRO RESUMO - LEVANTAMENTO)    | 360,00               | 410,40           | 417,60            | 324,00                | 2.440,80          | 129,00             | 70,69         | 77,92             | 83,59             | 147,58             | 148,61               | 4.610,19                                                                            | M²  |
| 2                   | DRENAGEM SUPERFICIAL - MEIO FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                       |                                                          |                      |                  |                   |                       |                   |                    |               |                   |                   |                    |                      |                                                                                     |     |
| 2.1                 | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 94269  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | Extensão de Meio-fio (VIDE QUADRO RESUMO - LEVANTAMENTO) | 120,00               | 136,80           | 139,20            | 108,00                | 813,60            | 43,00              | 23,56         | 25,97             | 27,86             | 49,19              | 49,54                | 1.536,73                                                                            | M   |

