			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ОВЈЕТО	PAVIMENTAÇÃO E	M BLOQUETE	ES COM MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE BURITI DO TOCANTINS.	Will the second	Prefeitu	ra de		
LOCAL	TRECHOS DA TRA\	/ESSA 8, TRA\	/ESSA JOSÉ DE ASSIS, TRAVESSA 2 E TRAVESSA 6, SETOR AEROPORTO, BURITI DO TOCANTINS - TO		Bu	riti		
PROPONENTE	PREFEITURA MUN	ICIPAL DE BU	do Tocantins AMOR E RESPEITO PARA CUIDAR DO POVO					
	SINAPI 09/2025 - Insi	umos e Compo	BDI S/ DES 24,23%					
		24,2370						
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTDE	CUSTO UNIT (SEM BDI)	PREÇO UNIT (COM BDI)	PREÇO TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO	DE OBRA						
1.1	COMPOSIÇÃO	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	3,00	R\$ 7.406,46	R\$ 9.201,05	R\$ 27.603,14
							TOTAL ITEM 1	R\$ 27.603,14
2	SERVIÇOS PRELIM	INARES						
2.1	MOBILIZAÇÃO E D	ESMOBILIZA	ÇÃO					
2.1.1	COMPOSIÇÃO	02	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	R\$ 3.449,14	R\$ 4.284,87	R\$ 4.284,87
2.1.2	COMPOSIÇÃO	02	DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	R\$ 3.449,14	R\$ 4.284,87	R\$ 4.284,87
2.2	SERVIÇOS INICIAS							
2.2.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	4,50	R\$ 463,77	R\$ 576,14	R\$ 2.592,64
2.2.2	COMPOSIÇÃO	03	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇO, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	5.133,29	R\$ 0,38	R\$ 0,47	R\$ 2.423,29
							TOTAL ITEM 2	R\$ 13.585,67
3	TERRAPLENAGEM							
3.1	SUB-LEITO							
3.1.1	SINAPI	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M³	1.026,66	R\$ 13,76	R\$ 17,09	R\$ 17.549,78
3.1.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³xKM	2.951,65	R\$ 2,73	R\$ 3,39	R\$ 10.010,46
3.1.3	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	5.133,29	R\$ 1,47	R\$ 1,83	R\$ 9.374,32
							TOTAL ITEM 3	R\$ 36.934,56
4	PAVIMENTAÇÃO							
	BASE							
4.1.1	SINAPI	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M³	1.026,65	R\$ 13,76	R\$ 17,09	R\$ 17.549,60
4.1.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³xKM	2.951,61	R\$ 2,73	R\$ 3,39	R\$ 10.010,32
4.1.3	SINAPI	96388	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M³	1.026,65	R\$ 9,18	R\$ 11,40	R\$ 11.708,24
4.2	IMPLANTAÇÃO DI	BLOQUETES	SEXTAVADOS					

			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ОВЈЕТО	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE BURITI DO TOCANTINS.						Prefeitur	a de		
LOCAL	TRECHOS DA TRAVESSA 8, TRAVESSA JOSÉ DE ASSIS, TRAVESSA 2 E TRAVESSA 6, SETOR AEROPORTO, BURITI DO TOCANTINS - TO						Buriti			
PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS						do Tocantins AMOR E RESPEITO PARA CUIDAR DO POVO ADM: 2025-2028			
SINAPI 09/2025 - Insumos e Composições (Sem Desoneração). Encargos sociais sem desoneração sobre preços da mão-de-obra: 110,74%(HORA) E 68,05%(MÊS)						BDI S/ DES	BDI S/ DES 24,23 %			
4.2.1	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	4.418,37	R\$ 130,34	R\$ 161,92	R\$ 715.428,58		
							TOTAL ITEM 4	R\$ 754.696,74		
5	DRENAGEM SUPERFICIAL									
5.1	MEIO - FIO E SAR	GETA								
5.1.1	SINAPI	94272	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024	М	1.040,53	R\$ 128,68	R\$ 159,86	R\$ 166.338,26		
							TOTAL ITEM 5	R\$ 166.338,26		
							TOTALTIEMS	= = = = = = = = = = = = = = = = =		
			PREÇO T	OTAL DA	OBRA SEM BDI		R\$804.281,05	.,		
			PREÇO T	OTAL DA (OBRA SEM BDI BDI TOTAL					
							R\$804.281,05			

DESONERAÇÃO E QUE O DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI DESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA.

BURITI DO TOCANTINS - TO, 03 DE NOVEMBRO DE 2025