

OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE BURITI DO TOCANTINS.													
LOCAL	TRECHOS DA TRAVESSA 8, TRAVESSA JOSÉ DE ASSIS, TRAVESSA 2 E TRAVESSA 6, SETOR AEROPORTO, BURITI DO TOCANTINS - TO													
PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS													
QUADRO RESUMO - NOTAS DE SERVIÇO														
TRECHO	COMPR DA PISTA (M)	LARGURA DA PISTA (M) MÉDIA	LARGURA DO SUB-LEITO (M)	ÁREA DO SUB-LEITO (M²)	D.M.T. JAZIDA / BOTA-FORA (KM)	A	B	C	D	E	F	G	H	
						ESCAV. E CARGA MAT. 1ª CAT. OU JAZIDA (M³)	TRANSP. DE MAT (M³xKM)	COMPAC. ATERRO A 100%PN (M³)	SUB-LEITO	BASE E SUB-BASE				
									REGULAR. E COMPAC. 100%PN (M²)	ESCAV. CARGA MAT. DE JAZIDA (M³)	TRANSP. DE MAT. (M³xKM)	ESPES. DA CAMADA (M)	ESTABIL. GRANUL. 100% PI (M³)	
TRAVESSA 8	156,35	8,89	9,79	1.530,67	2,30	306,13	880,14	1.530,67	1.530,67	306,13	880,12	0,20	306,13	
TRAVESSA JOSÉ DE ASSIS	131,31	8,00	8,90	1.168,66	2,30	233,73	671,98	1.168,66	1.168,66	233,73	671,97	0,20	233,73	
TRAVESSA 2	110,67	13,46	14,36	1.589,22	2,30	317,84	913,80	1.589,22	1.589,22	317,84	913,79	0,20	317,84	
TRAVESSA 6	105,99	7,07	7,97	844,74	2,30	168,95	485,73	844,74	844,74	168,95	485,73	0,20	168,95	
TOTAL	504,32			5.133,29		1.026,66	2.951,65	5.133,29	5.133,29	1.026,65	2.951,61		1.026,65	

BURITI DO TOCANTINS - TO, 03 DE NOVEMBRO DE 2025