

OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE BURITI DO TOCANTINS.														
MUNICÍPIO/UF	TRECHOS DA RUA SÃO FRANCISCO, RUA PEDRO AMORIM E TRAVESSAS 1 E 2, SETOR AEROPORTO, BURITI DO TOCANTINS - TO														
PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS														
CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - SEM DESONERAÇÃO															
Código	Descrição	Origem	Destino	Distância de ida (km)	Fator K	Fator de Utilização (FU)	Velocidade Média (km/h)	Tempo de Viagem Ida (h)	Qtde. (unid.)	Custo Horário de Transporte (CH)	Custo de Mobilização e Desmobilização (CMob)	Código do Veículo Transportador			
					(K=1 SEM RETORNO)										
					(K=2 COM RETORNO)										
EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE															
SINAPI - 89032	Trator de esteiras com lâminas	Imperatriz/MA	Canteiro	105	2	0,5	60	1,75	1	R\$ 198,06	R\$ 346,61	SICRO - E9665			
SINAPI - 7049	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido	Imperatriz/MA	Canteiro	105	2	0,5	60	1,75	1	R\$ 226,48	R\$ 396,34	SICRO - E9665			
SINAPI - 5680	Retroescavadeira de pneus	Imperatriz/MA	Canteiro	105	2	0,5	60	1,75	1	R\$ 134,34	R\$ 235,10	SICRO - E9665			
SINAPI - 5631	Escavadeira hidráulica sobre esteiras	Imperatriz/MA	Canteiro	105	2	1,0	60	1,75	1	R\$ 215,80	R\$ 755,30	SICRO - E9665			
SINAPI - 5932	Motoniveladora	Imperatriz/MA	Canteiro	105	2	1,0	60	1,75	1	R\$ 259,45	R\$ 908,08	SICRO - E9665			
SINAPI - 6879	Rolo compactador de pneus autopropelido	Imperatriz/MA	Canteiro	105	2	1,0	60	1,75	1	R\$ 215,56	R\$ 754,46	SICRO - E9665			
EQUIPAMENTOS AUTÔNOMOS															
SINAPI - 6259	Caminhão Pipa 6.000 L	Buriti do Tocantins/TO	Canteiro	5	1	1,0	60	0,08	1	R\$ 275,58	R\$ 22,97	SINAPI - 6259			
SINAPI - 67826	Caminhão basculante 6m³ toco, com caçamba metálica	Buriti do Tocantins/TO	Canteiro	5	1	1,0	60	0,08	1	R\$ 208,64	R\$ 17,39	SINAPI - 67826			
SINAPI - 73467	Caminhão toco com carroceria fixa de madeira p/ transporte geral	Buriti do Tocantins/TO	Canteiro	5	1	1,0	60	0,08	1	R\$ 268,61	R\$ 22,38	SINAPI - 73467			
							Custo Total de Mobilização e Desmobilização =				R\$ 3.458,63				

BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS, 03 DE SETEMBRO DE 2025

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A33602-5