

CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - COM DESONERAÇÃO (SINAPI 02/2026, SICRO 01/2026)												
Código	Descrição	Origem	Destino	Distância de ida (km)	Fator K (K=1 SEM RETORNO)  (K=2 COM RETORNO)	Fator de Utilização (FU)	Velocidade Média (km/h)	Tempo de Viagem Ida (h)	Qtde. (unid.)	Custo Horário de Transporte (CH)	Custo de Mobilização e Desmobilização (CMob)	Código do Veículo Transportador
<b>EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE</b>												
SICRO - E9530	Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 Kw	Imperatriz/MA	Canteiro	106	2	0,5	60	1,77	1	R\$ 263,01	R\$ 464,65	SICRO - E9530
SICRO - E9526	Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW	Imperatriz/MA	Canteiro	106	2	0,5	60	1,77	1	R\$ 153,49	R\$ 271,17	SICRO - E9526
SICRO - E9524	Motoniveladora - 93 kW	Imperatriz/MA	Canteiro	106	2	1,0	60	1,77	1	R\$ 339,34	R\$ 1.199,00	SICRO - E9524
<b>EQUIPAMENTOS AUTÔNOMOS</b>												
SINAPI - 6259	Caminhão Pipa 6.000 L	Buriti do Tocantins/TO	Canteiro	2,5	1	1,0	60	0,04	1	R\$ 278,43	R\$ 11,60	SINAPI - 6259
SINAPI - 67826	Caminhão basculante 6m³ toco, com caçamba metálica	Buriti do Tocantins/TO	Canteiro	2,5	1	1,0	60	0,04	1	R\$ 210,67	R\$ 8,78	SINAPI - 67826
SINAPI - 73467	Caminhão toco com carroceria fixa de madeira p/ transporte geral	Buriti do Tocantins/TO	Canteiro	2,5	1	1,0	60	0,04	1	R\$ 270,83	R\$ 11,28	SINAPI - 73467
SICRO - E9107	Compactador manual com soquete vibratório - 2,24 Kw	Buriti do Tocantins/TO	Canteiro	2,5	1	1,0	60	0,04	1	R\$ 9,09	R\$ 0,38	SICRO - E9107
SICRO - E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	Buriti do Tocantins/TO	Canteiro	2,5	1	1,0	60	0,04	1	R\$ 56,09	R\$ 2,34	SICRO - E9519
SICRO - E9118	Cortadora de pavimento com disco diamantado de 450 a 1.500 mm - 55,40 kW	Buriti do Tocantins/TO	Canteiro	2,5	1	1,0	60	0,04	1	R\$ 210,99	R\$ 8,79	SICRO - E9118
										<b>Custo Total de Mobilização e Desmobilização =</b>		<b>R\$ 1.966,48</b>