


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

OBJETO	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL NO MUNICÍPIO						
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS - TO						
LOCAL	BURITI DO TOCANTINS - TO						
COMPOSIÇÃO 01		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA				UNID	MÊS
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
SINAPI	93568	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,250000	R\$ 30.545,64	R\$ 7.636,41	
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,450000	R\$ 6.045,40	R\$ 2.720,43	
					TOTAL GERAL	R\$ 10.356,84	
COMPOSIÇÃO 02		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				UNID	UN
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
COTAÇÃO	01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,000000	R\$ 11.281,89	R\$ 11.281,89	
					TOTAL GERAL	R\$ 11.281,89	
COMPOSIÇÃO 03		PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO				UNID	UN
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000	R\$ 23,34	R\$ 7,00	
SINAPI-I (11/2025)	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,300000	R\$ 924,00	R\$ 277,20	
SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3,000000	R\$ 76,10	R\$ 228,30	
SINAPI	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,300000	R\$ 577,87	R\$ 173,36	
					TOTAL GERAL	R\$ 685,86	

REFERÊNCIAS:

SINAPI 04/2026 - Insumos e Composições (Sem Desoneração)

Encargos sociais sem desoneração sobre preços da mão-de-obra: 115,23%(HORA) E 71,98%(MÊS)

BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS, 20 DE MAIO DE 2026.