


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, SARGETAS, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL						
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS - TO						
LOCAL	TRECHOS RUA CENTRAL, RUA FUNDAÇÃO SESP, RUA SÃO PAULO, CENTRO, BURITI DO TOCANTINS - TO						
COMPOSIÇÃO 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					UNID	MÊS
FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
SINAPI	93568	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,250000	R\$ 28.338,80	R\$ 7.084,70	
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,450000	R\$ 5.673,99	R\$ 2.553,29	
					TOTAL GERAL	R\$ 9.637,99	
COMPOSIÇÃO 02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					UNID	UN
FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
COTAÇÃO	01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,000000	R\$ 1.982,31	R\$ 1.982,31	
					TOTAL GERAL	R\$ 1.982,31	
COMPOSIÇÃO 03	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE					UNID	M2
FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
SINAPI	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	0,001000	R\$ 82,34	R\$ 0,08	
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003000	R\$ 13,53	R\$ 0,04	
SINAPI	88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003000	R\$ 23,98	R\$ 0,07	
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,008000	R\$ 22,14	R\$ 0,17	
SINAPI	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,002000	R\$ 17,60	R\$ 0,03	
SINAPI-I	4460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,003000	R\$ 9,52	R\$ 0,02	
					TOTAL GERAL	R\$ 0,41	
COMPOSIÇÃO 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO					UNID	UN
FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000	R\$ 22,14	R\$ 6,64	
SINAPI-I (11/2025)	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,300000	R\$ 924,00	R\$ 277,20	
SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3,000000	R\$ 76,10	R\$ 228,30	
SINAPI	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,300000	R\$ 553,23	R\$ 165,96	
					TOTAL GERAL	R\$ 678,10	

REFERÊNCIAS:

SINAPI 03/2026 - Insumos e Composições (Com Desoneração)

Encargos sociais com desoneração sobre preços da mão-de-obra: 99,23%(HORA) E 59,20%(MÊS)

BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS, 14 DE ABRIL DE 2026.