CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**02**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**	**MÊS**		**14.684,80**	**15.789,74**
SINAPI	93568	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,4	28.338,80	30.545,64
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,555	6.034,73	6.435,10
Composição	**01**	**MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**UN**		**6.220,56**	**6.220,56**
Cotação	01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1	6.220,56	6.220,56
Composição	**03**	**SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE**	**M2**		**0,53**	**0,56**
SINAPI	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	0,0015	83,50	84,92
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0035	13,53	14,16
SINAPI	88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0035	23,98	25,45
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0085	22,14	23,34
SINAPI	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00255	17,60	18,55
SINAPI-I	4460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0035	10,58	10,58
Composição	**04**	**PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE BLOCOS DE CONCRETO (BLOQUETE), COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA E MICROESFERAS DE VIDRO, FAIXA DE LARGURA 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA.**	**M**		**8,28**	**8,46**
SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0024	22,20	22,20
SINAPI-I	7343	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	L	0,0493	34,65	34,65
SINAPI-I	44477	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184	KG	0,0315	15,83	15,83
SINAPI-I	44478	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	KG	0,01551	15,83	15,83
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,048	32,47	34,33
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,028	22,14	23,34
SINAPI	95133	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,0005	206,78	208,54
SINAPI	96159	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,0336	103,83	105,59

26/10/2026

Data

_

Responsável Técnico: ANDRÉ GAIPO

CREA/CAU: CAU A33602-5

ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104

Assinado digitalmente por ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104
ND: C=BR, CN=ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.26 08:25:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0