


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETA EM BURITI DO TOCANTINS - TO					
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS - TO					
LOCAL	TRAVESSA 201, RUA MARIA JOSÉ, RUA JOAQUIM BURITI, RUA DO COMÉRCIO, CONJUNTO AVELINO, BURITI DO TOCANTINS - TO					
COMPOSIÇÃO 01		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA			UNID	MÊS
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
SINAPI	93568	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,250000	R\$ 28.338,80	R\$ 7.084,70
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,450000	R\$ 5.673,99	R\$ 2.553,29
					TOTAL GERAL	R\$ 9.637,99
COMPOSIÇÃO 02		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			UNID	UN
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
COTACÃO	01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,000000	R\$ 1.966,48	R\$ 1.966,48
					TOTAL GERAL	R\$ 1.966,48
COMPOSIÇÃO 03		SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE			UNID	M2
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
SINAPI	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF 11/2015	CHP	0,001000	R\$ 78,68	R\$ 0,07
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003000	R\$ 13,53	R\$ 0,04
SINAPI	88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003000	R\$ 23,98	R\$ 0,07
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,008000	R\$ 22,14	R\$ 0,17
SINAPI	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,002000	R\$ 17,60	R\$ 0,03
SINAPI-I	4460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,003000	R\$ 9,52	R\$ 0,02
					TOTAL GERAL	R\$ 0,40
COMPOSIÇÃO 04		PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO			UNID	M2
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,600000	R\$ 27,23	R\$ 16,33
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400000	R\$ 22,14	R\$ 8,85
SINAPI-I	38135	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	M2	1,000000	R\$ 124,68	R\$ 124,68
SINAPI-I	34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	3,400000	R\$ 1,39	R\$ 4,72
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	1,600000	R\$ 4,40	R\$ 7,04
					TOTAL GERAL	R\$ 161,62
COMPOSIÇÃO 05		PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO			UNID	UN
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000	R\$ 22,14	R\$ 6,64
SINAPI-I (11/2025)	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,300000	R\$ 924,00	R\$ 277,20
SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3,000000	R\$ 76,10	R\$ 228,30
SINAPI	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,300000	R\$ 543,72	R\$ 163,11
					TOTAL GERAL	R\$ 675,25

REFERÊNCIAS:

SINAPI 02/2026 - Insumos e Composições (Com Desoneração)
Encargos sociais com desoneração sobre preços da mão-de-obra: 99,23%(HORA) E 59,20%(MÊS)

BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS, 06 DE ABRIL DE 2026.