

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Pelo presente instrumento, em atendimento à Lei 14.133/2021, encaminhe-se à consideração do(a) Autoridade Competente da Secretaria Municipal de Administração, Documento de Formalização da Demanda – DFD para análise e adoção das providências necessárias à abertura do processo de contratação.



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Administração, 25.061.722/0001-87
Lucilene Gomes de Brito Almeida,



Objeto

Registro de Preço para eventual e futura contratação de empresa visando a locação de estrutura de palco, iluminação, sonorização, tendas, banheiros químicos e estruturas complementares, incluso acompanhamento técnico, montagem e desmontagem, para realização da temporada de praia 2026 de Buriti do Tocantins – TO.



Justificativa da Necessidade

A Prefeitura Municipal de Buriti do Tocantins enfrenta a necessidade de garantir uma infraestrutura adequada para a realização de eventos durante a temporada de praias de 2026. Este período é de grande importância para a cidade, pois atrai turistas e movimentam a economia local. A falta de infraestrutura apropriada pode comprometer a qualidade dos eventos, impactando negativamente a experiência dos visitantes e a imagem do município.

Os eventos realizados durante a temporada de praias envolvem diversos atores, incluindo a administração municipal, comerciantes locais, turistas e a população residente. A administração municipal percebe a necessidade de oferecer eventos bem estruturados como uma forma de promover o turismo e o desenvolvimento econômico. Comerciantes locais esperam um aumento no fluxo de clientes, enquanto turistas e residentes buscam entretenimento de qualidade e segurança.

Resolver este problema é de interesse público, pois a melhoria da infraestrutura para eventos pode trazer diversos benefícios. Espera-se um aumento na satisfação dos visitantes, o que pode resultar em um maior fluxo turístico e, conseqüentemente, em um incremento na receita local. Além disso, a organização eficiente dos eventos pode contribuir para a segurança e bem-estar dos participantes, reduzindo riscos associados a aglomerações e falta de estrutura. A contratação de serviços especializados para a montagem e desmontagem de estruturas temporárias, como palcos e tendas, é essencial para garantir a qualidade e segurança dos eventos, justificando o investimento público.



Data Prevista da Demanda

A execução do objeto da presente Demanda deverá ser iniciada na data prevista de 04 de Julho de 2026.



Alinhamento com o Plano de Contratação Anual

A Prefeitura Municipal de Buriti do Tocantins optou pela não elaboração do Plano Anual de Contratações, por essa razão a presente demanda não possui alinhamento com o planejamento



da organização.



Indicação da Equipe de Planejamento

Lucilene Gomes de Brito Almeida.



Estudo Técnico Preliminar

O presente documento formaliza necessidade fundamentada em Estudo Técnico Preliminar acostado aos autos do presente procedimento nos termos do inciso I, artigo 18 da Lei 14.133/2021.

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	Sistema de sonorização: sistema de pa. 32 line array, modelo mtx 1222 24 subwoofers modelo mtx 218 consoles. 01 - yamaha pm5drh 01 - profile mix rack - d-show rack driver. 01 marani mir 480a processadores side fill e spots. 08 line array, modelo – mtx 210 04 subwoofers mtx modelo 218 06 monitores Modelo mtx212-m 2 12" 1 ti sistema de amplificação side fill 01 powertec 12.0 0 powertec 16.4 2 01 processadores marani mir 480ª sistema amplificação pa. 06 powertec 12.0 04 powertec 16.4 backline microfones com fio, linha shure (52, 56, 57, 58, 58b, 81, 91, 98) e604 sennhiser, e902 sennhiser e835s sennhiser. Direct box passivo (eam) sistema de phone (eam) multi cabo 48 vias 40 - pedestais, garras 01 - amplificador guitarra laney lv 300 twin 01 - marshall jcm900 01 - amplificador bass hartke system + amp ha 5500 (sub 18) sistema De ac. Sistema de ac, palco e house mix pentacustica ac 220, 110 palco	Diária	8,00
2	Palco: palco modelo duas aguas em box truss q30 medindo 12m de frente por 10 metros de profundidade medindo 9 metros de altura, compensado de 18mm piso com 1,50 metros de altura, sistema de aterramento antichoque Com testeira pra painel.	Diária	8,00
3	Gerador 180kva.	Diária	16,00
4	Banheiros quimicos.	Diária	45,00
5	CONTAINER DE BANHEIROS: MEDIDAS MÍNIMAS DE 6,00M (COMPRIMENTO) X 2,30M (LARGURA) X 2,45M (ALTURA). CONFECCIONADOS EM PAINÉIS DE PVC NA COR BRANCA, CONTENDO 03 SANITÁRIOS E 01 MICTÓRIO (BANHEIRO MASCULINO); COM MÍNIMO 01 SANITÁRIO COM ACESSIBILIDADE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; TRANCAS NAS PORTAS;	Diária	45,00
6	Iluminação para show nacional. Iluminação de médio porte 16 Moving beam briwax 14r 4 strobo de led rgb+w outdoor 10 strobo de led rgb+w indoor 30 refletor optipar 18x15w rgbwa full sk 6 mini brut de led 4x100w c/ fita 20 ribalta p5 44x15w 12 moving led mac aura 19x15w rgbw c/ zoom 8 refletor cob 200w indor 1 canhão seguidor 350w c/zoom e globo de cor 1 grandma 2 op pc wing + faders 2 telas 1 Grandma 2 op pc wing 1 tela 2 maquina de fumaça 3000w 2 ventilador.	Diária	8,00
7	Locação tenda com cobertura tipo túnel e iluminação de 12x25m de medida interna, 60 metros comprimento total, com estrutura de alumínio, pé direito, com 30cm de largura e 3m de altura, podendo ser alongada em até 50cm, de comprimento, com cobertura em lona térmica branca ou crystal. Instalação de 05 (cinco) pontos de energia elétrica (tomada universal -220v) e (05) pontos de iluminação (lâmpadas). Obs: incluindo montagem e desmontagem.	Diárias	8,00
8	Painel de LED tipo P3 Outdoor de alta definição, medindo aproximadamente 0,50 metro de altura por 1,00 metro de largura, desenvolvido para aplicações externas em publicidade, comunicação visual, eventos, fachadas, transmissões ao vivo e painéis digitais de alta resolução. Equipamento composto por gabinete em alumínio ou aço de alta resistência, com módulos de LED SMD RGB full color de alto brilho, proporcionando excelente definição de imagem, reprodução de vídeos, textos e animações com elevada nitidez mesmo sob incidência direta de luz solar. Dotado de tecnologia pixel pitch P3/P3.91 mm, com distância reduzida entre pixels, permitindo imagens mais detalhadas, uniformes e sem distorções. Sistema com brilho mínimo entre 4.000 e 7.500 nits, ângulo de visão amplo horizontal e vertical, taxa de atualização mínima de 3.840 Hz, garantindo imagens fluidas, sem cintilação e adequadas para filmagens e transmissões. Equipamento com proteção mínima IP65 para uso externo, resistente à chuva, poeira, umidade e intempéries. Estrutura modular para fácil montagem, manutenção frontal ou traseira e possibilidade de expansão em diferentes formatos e dimensões.	Metros Quadrados	80,00



9	Prestação de serviço de fornecimento, locação, montagem, manutenção e desmontagem de estrutura treliçada em alumínio tipo Box Truss Q30, destinada à montagem de pórticos, grids, backdrops, suportes para iluminação, sonorização, painéis de LED, banners, totens, coberturas, estruturas cenográficas, stands, eventos culturais, esportivos, institucionais e promocionais. Estrutura confeccionada em alumínio estrutural de alta resistência, padrão Q30, com seção aproximada de 30 x 30 cm, composta por treliças modulares, cubos, sapatas, bases, sleeves, talhas, cintas, parafusos, pinos, travas e demais acessórios necessários para montagem completa e segura da estrutura, permitindo diversas configurações geométricas conforme necessidade do evento ou projeto.	Metros Quadrados	300,00
10	Disciplinadores em estrutura metálica tubular industrial, galvanizada	Metros Quadrados	300,00
11	Prestação de serviço de fornecimento, transporte, instalação, montagem, manutenção e desmontagem de fechamento metálico para isolamento e contenção de áreas, confeccionado em painéis metálicos de aço galvanizado chapa nº 18, destinado à utilização em eventos, obras, áreas públicas, controle de acesso, segurança perimetral, proteção patrimonial e organização de espaços. Estrutura composta por painéis metálicos modulares de alta resistência mecânica, fabricados em chapa de aço galvanizado nº 18, com reforços estruturais internos e sistema de encaixe e fixação que garanta estabilidade, alinhamento e segurança durante toda a utilização.	Metros Quadrados	100,00
12	Prestação de serviço de fornecimento, locação, montagem, instalação, manutenção e desmontagem de camarim modular padrão Octanorm, medindo aproximadamente 4,00 m x 4,00 m, destinado ao atendimento de artistas, autoridades, equipes técnicas e convidados em eventos culturais, institucionais, esportivos, corporativos e promocionais. Estrutura construída em sistema modular Octanorm com perfis de alumínio anodizado e painéis TS/brancos, proporcionando acabamento profissional, estabilidade estrutural e excelente apresentação visual. Camarim instalado sobre piso tipo deck elevado aproximadamente 25 cm do solo, estruturado em compensado naval ou similar de alta resistência, revestido conforme necessidade do evento.	Diária	8,00
13	Tenda piramidal 8x8m com 3m de altura	Diária	45,00
14	Tenda piramidal 10x10m com 3m de altura	Diária	45,00
15	Prestação de serviço de locação de extintor de incêndio tipo ABC, destinado à prevenção e combate inicial a princípios de incêndio em eventos, estruturas temporárias, áreas públicas, ambientes corporativos, obras, instalações provisórias e demais locais que necessitem atendimento às normas de segurança e exigências do Corpo de Bombeiros.	Unidades	20,00

Declaro que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da necessidade do presente documento.

Buriti do Tocantins – TO, 18 de Maio de 2026.

Lucilene Gomes de Brito Almeida
Prefeita Municipal

