



OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO E SARJETA														
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS - TO														
LOCAL	RUAS JOSÉ BORGES, OLIVEIRA COSTA, SÃO FRANCISCO, ANTÔNIO DE MELO, JOSÉ NEOCIDES, TOCANTINS, ST BURITI NOVO, BURITI DO TOCANTINS - TO														
MEMORIAL DE CÁLCULO															
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	TRECHO					ADM LOCAL 1	ADM LOCAL 2	TOTAL	UND		
					RUA JOSÉ BORGES	RUA OLIVEIRA COSTA	RUA SÃO FRANCISCO	RUA JOSÉ NEOCIDES	RUA TOCANTINS						
1.0	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES														
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA														
1.1.1	CPU	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	Duração da Obra = 2 meses						0,96	1,04	2,00	MÊS		
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO														
1.2.1.1	CPU	02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Quantidade Prevista = 1,00 unidade	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20			1,00	UN		
1.2.1.2	CPU	02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Quantidade Prevista = 1,00 unidade	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20			1,00	UN		
1.2.2	SERVIÇOS INICIAIS														
1.2.2.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P	Dimensões (3,00m x 1,50m) x 1 unidade	4,50							4,50	M²		
1.2.2.2	CPU	03	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Área do Sub-leito (VIDE QUADRO RESUMO - NOTAS DE SERVIÇO)	396,61	602,78	513,02	517,50	439,39			2.469,30	M²		
1.3	TERRAPLENAGEM														
1.3.1	SUB-LEITO														
1.3.1.1	SINAPI	101128	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	VIDE QUADRO RESUMO - NOTAS DE SERVIÇO (A)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			5,00	M³		
1.3.1.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	VIDE QUADRO RESUMO - NOTAS DE SERVIÇO (B) = (A) x DMT + 1,25 (Fator de Empolamento = 25%)	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75			18,75	M³xKM		
1.3.1.3	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS.	Área de Tratamento do Sub-leito = Área do Sub-Leito (ITEM 2.2.2)	396,61	602,78	513,02	517,50	439,39			2.469,30	M²		
1.4	PAVIMENTAÇÃO														
1.4.1	BASE E SUB-BASE														
1.4.1.1	SINAPI	101128	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	VIDE QUADRO RESUMO - NOTAS DE SERVIÇO (E)	79,32	120,56	102,60	103,50	87,88			493,86	M³		

OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO E SARJETA															
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS - TO															
LOCAL	RUAS JOSÉ BORGES, OLIVEIRA COSTA, SÃO FRANCISCO, ANTÔNIO DE MELO, JOSÉ NEOCIDES, TOCANTINS, ST BURITI NOVO, BURITI DO TOCANTINS - TO															
MEMORIAL DE CÁLCULO																
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	TRECHO					ADM LOCAL 1	ADM LOCAL 2	TOTAL	UND			
					RUA JOSÉ BORGES	RUA OLIVEIRA COSTA	RUA SÃO FRANCISCO	RUA JOSÉ NEOCIDES	RUA TOCANTINS							
1.0	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES															
1.4.1.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Momento de Transporte de Material = VIDE QUADRO RESUMO - NOTAS DE SERVIÇO (F) = (E) x D.M.T. x 1,25 (Fator de Empolamento = 25%)	297,45	452,10	384,75	388,13	329,55			1.851,98	M³xKM			
1.4.1.3	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS.	VIDE QUADRO RESUMO - NOTAS DE SERVIÇO (H)	79,32	120,56	102,60	103,50	87,88			493,86	M²			
1.4.2	IMPLANTAÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO															
1.4.2.1	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	Área do Pavimento (VIDE QUADRO RESUMO - LEVANTAMENTO)	344,88	524,16	446,10	450,00	382,08			2.147,22	M²			
1.5.	DRENAGEM SUPERFICIAL															
1.5.1.	MEIO-FIO E SARJETA															
1.5.1.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	Extensão de Meio-fio (VIDE QUADRO RESUMO - LEVANTAMENTO)	114,96	168,72	136,70	126,00	127,36			673,74	M			

BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS, 20 DE OUTUBRO DE 2025.