



OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, SARGETAS, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL									
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS - TO									
LOCAL	TRECHOS RUA CENTRAL, RUA FUNDAÇÃO SESP, RUA SÃO PAULO, CENTRO, BURITI DO TOCANTINS - TO									
MEMORIAL DE CÁLCULO										
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	TRECHO			ADM LOCAL 1	ADM LOCAL 2	ADM LOCAL 3	TOTAL	UND
			RUA CENTRAL	RUA FUNDAÇÃO SESP	RUA SÃO PAULO					
1.0	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES									
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA									
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	Duração da Obra = 3 meses				1,00	1,00	1,00	3,00	MÊS
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO									
1.2.1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Quantidade Prevista = 1,00 unidade	0,34	0,33	0,33				1,00	UN
1.2.2	SERVIÇOS INICIAIS									
1.2.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P	Dimensões (3,00m x 1,50m) x 2 unidade	4,50						4,50	M²
1.2.2.2	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Área do Sub-leito (VIDE QUADRO RESUMO - NOTAS DE SERVIÇO)	378,53	550,99	890,76				1.820,28	M²
1.3	TERRAPLENAGEM									
1.3.1	SUB-LEITO									
1.3.1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	VIDE QUADRO RESUMO - NOTAS DE SERVIÇO (A)	75,71	110,20	178,15				364,06	M³
1.3.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	VIDE QUADRO RESUMO - NOTAS DE SERVIÇO (B) = (A) x DMT + 1,25 (Fator de Empolamento = 25%)	264,97	385,69	623,53				1.274,19	M³xKM
1.3.1.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Área de Tratamento do Sub-leito = Área do Sub-Leito (ITEM 2.2.2)	378,53	550,99	890,76				1.820,28	M²
1.4	PAVIMENTAÇÃO									
1.4.1	BASE E SUB-BASE									



OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, SARGETAS, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL									
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS - TO									
LOCAL	TRECHOS RUA CENTRAL, RUA FUNDAÇÃO SESP, RUA SÃO PAULO, CENTRO, BURITI DO TOCANTINS - TO									
MEMORIAL DE CÁLCULO										
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	TRECHO			ADM LOCAL 1	ADM LOCAL 2	ADM LOCAL 3	TOTAL	UND
			RUA CENTRAL	RUA FUNDAÇÃO SESP	RUA SÃO PAULO					
1.4.1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	VIDE QUADRO RESUMO - NOTAS DE SERVIÇO (E)	75,71	110,20	178,15				364,06	M³
1.4.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Momento de Transporte de Material = VIDE QUADRO RESUMO - NOTAS DE SERVIÇO (F) = (E) x D.M.T. x 1,25 (Fator de Empolamento = 25%)	264,99	385,70	623,53				1.274,22	M³xKM
1.4.1.3	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM -	VIDE QUADRO RESUMO - NOTAS DE SERVIÇO (H)	75,71	110,20	178,15				364,06	M³
1.4.2	IMPLANTAÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO									
1.4.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	Área do Pavimento (VIDE QUADRO RESUMO - LEVANTAMENTO)	314,25	457,42	763,51				1.535,18	M²
1.5	DRENAGEM SUPERFICIAL									
1.5.1	MEIO-FIO E SARJETA									
1.5.1.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	Extensão de Meio-fio (VIDE QUADRO RESUMO - LEVANTAMENTO)	142,84	207,92	282,78				633,54	M
1.6	ATERRO									
1.6.1	ATERRO NO LOCAL DAS CALÇADAS									
1.6.1.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	Volume = Área da Calçada (VIDE QUADRO RESUMO LEVANTAMENTO) x 0,30m (Espessura do Aterro)	51,42	74,85	101,80				228,08	M³

OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, SARGETAS, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL									
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS - TO									
LOCAL	TRECHOS RUA CENTRAL, RUA FUNDAÇÃO SESP, RUA SÃO PAULO, CENTRO, BURITI DO TOCANTINS - TO									
MEMORIAL DE CÁLCULO										
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	TRECHO			ADM LOCAL 1	ADM LOCAL 2	ADM LOCAL 3	TOTAL	UND
			RUA CENTRAL	RUA FUNDAÇÃO SESP	RUA SÃO PAULO					
1.6.1.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	Área da Calçada (VIDE QUADRO RESUMO LEVANTAMENTO)	171,41	249,50	339,34				760,25	M ²
1.6.1.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	Volume = Área da Calçada (VIDE QUADRO RESUMO LEVANTAMENTO) x 0,30m (Espessura do Aterro)	51,42	74,85	101,80				228,08	M ³
1.7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
1.7.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
1.7.1.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	Perímetro de Faixas Amarelas + Área de Faixas Brancas=	28,57	41,58	56,56				126,71	M
1.7.1.2	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	Extensão de Meio-fio (VIDE QUADRO RESUMO - LEVANTAMENTO)	142,84	207,92	282,78				633,54	M
1.7.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL									
1.7.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Placas R 1 + R 19 + A 32b = (VIDE QUADRO RESUMO - LEVANTAMENTO)	3,00	3,00	3,00				9,00	UN

BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS, 14 DE ABRIL DE 2026.