

OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE BURITI DO TOCANTINS.									
LOCAL	TRECHOS DA RUA SÃO FRANCISCO, RUA PEDRO AMORIM E TRAVESSAS 1 E 2, SETOR AEROPORTO, BURITI DO TOCANTINS - TO									
PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS									
MEMORIAL DE CÁLCULO										
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	TRECHO				TOTAL	UND
					RUA SÃO FRANCISCO	RUA PEDRO AMORIM	TRAVESSA 1	TRAVESSA 2		
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA									
1.1	COMP	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	Duração da Obra = 3 meses	0,75	0,75	0,75	0,75	3,00	MÊS
2	SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO									
2.1.1	COMP	02	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	Quantidade Prevista = 1,00 unidade	1,00				1,00	UN
2.1.2	COMP	02	DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	Quantidade Prevista = 1,00 unidade	1,00				1,00	UN
2.2	SERVIÇOS INICIAS									
2.2.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Dimensões (3,00m x 1,50m) x 1 unidade	4,50				4,50	M²
2.2.2	COMP	03	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇO, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Área do Sub-leito (VIDE QUADRO RESUMO - NOTAS DE SERVIÇO)	3.180,15	1.240,60	562,02	560,40	5.543,17	M²
3	TERRAPLENAGEM									
3.1	SUB-LEITO									
3.1.1	SINAPI	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	VIDE QUADRO RESUMO - NOTAS DE SERVIÇO (A)	636,03	248,12	112,40	112,08	1.108,63	M³
3.1.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	VIDE QUADRO RESUMO - NOTAS DE SERVIÇO (B) = (A) x DMT + 1,25 (Fator de Empolamento = 25%)	1.749,08	682,33	309,11	308,22	3.048,74	M³xKM
3.1.3	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	Área de Tratamento do Sub-leito = Área do Sub-Leito (ITEM 1.2.2.2)	3.180,15	1.240,60	562,02	560,40	5.543,17	M²
4	PAVIMENTAÇÃO									
4.1	BASE									

OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE BURITI DO TOCANTINS.									
LOCAL	TRECHOS DA RUA SÃO FRANCISCO, RUA PEDRO AMORIM E TRAVESSAS 1 E 2, SETOR AEROPORTO, BURITI DO TOCANTINS - TO									
PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS									
MEMORIAL DE CÁLCULO										
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	TRECHO				TOTAL	UND
					RUA SÃO FRANCISCO	RUA PEDRO AMORIM	TRAVESSA 1	TRAVESSA 2		
4.1.1	SINAPI	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	VIDE QUADRO RESUMO - NOTAS DE SERVIÇO (E)	636,03	248,12	112,40	112,08	1.108,63	M³
4.1.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Momento de Transporte de Material = VIDE QUADRO RESUMO - NOTAS DE SERVIÇO (F) = (E) x D.M.T. x 1,25 (Fator de Empolamento = 25%)	1.749,08	682,33	309,10	308,22	3.048,73	M³xKM
4.1.3	SINAPI	96388	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM -	VIDE QUADRO RESUMO - NOTAS DE SERVIÇO (H)	636,03	248,12	112,40	112,08	1.108,63	M³
4.2	IMPLANTAÇÃO DE BLOQUETES SEXTAVADOS									
4.2.1	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	Área do Pavimento (VIDE QUADRO RESUMO - LEVANTAMENTO)	3.176,74	1.044,61	474,93	464,55	5.160,83	M²
5	DRENAGEM SUPERFICIAL									
5.1	MEIO - FIO E SARGETA									
5.1.1	SINAPI	94269	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024	Extensão de Meio-fio (VIDE QUADRO RESUMO - LEVANTAMENTO)	736,53	190,37	92,51	105,26	1.124,67	M

BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS, 03 DE SETEMBRO DE 2025