



OBJETO	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL NO MUNICÍPIO DE BURITI DO TOCANTINS - TO								
PROPONETE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS - TO								
MUNICÍPIO	BURITI DO TOCANTINS - TO								
MEMORIAL DE CÁLCULO									
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	TRECHO	ADM LOCAL 1	ADM LOCAL 2	TOTAL	UND
					VICINAL DE ACESSO A BEIRA RIO				
1.0	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO								
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA								
1.1.1	CPU	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	Duração da Obra = 2 meses		1,00	1,00	2,00	MÊS
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO								
1.2.1.1	CPU	02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Quantidade Prevista = 1,00 unidade	1,00			1,00	UN
1.2.2	SERVIÇOS INICIAIS								
1.2.2.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Dimensões (3,00m x 1,50m) x 1 unidade	4,50			4,50	M2
1.2.2.2	SICRO	5502985	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL	LIMPEZA LATERAL DA VEGETAÇÃO CONSIDERANDO FAIXA DE 1,50 M EM CADA LADO DA PISTA EXISTENTE.	21.120,00			21.120,00	M2
1.3	TERRAPLENAGEM								
1.3.1	SICRO	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	VIDE QUADRO RESUMO - ÁREA DA PISTA	35.200,00			35.200,00	M2
1.4	PAVIMENTAÇÃO								
1.4.1	SICRO	4016007	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M ³	VOLUME DE MATERIAL PARA REVESTIMENTO PRIMÁRIO (VIDE QUADRO RESUMO)	7.040,00			7.040,00	M3
1.4.2	SICRO	5914374	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	MOVIMENTO DE TRANSPORTE = VOLUME DE MATERIAL PARA REVESTIMENTO PRIMÁRIO x D.M.T. x 1,8 T/M ³ (PESO ESPECÍFICO APROXIMADO DO MATERIAL)	190.080,00			190.080,00	TKM
1.4.3	SICRO	5502978	COMPACTAÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO A 100% PN	VOLUME DE MATERIAL PARA REVESTIMENTO PRIMÁRIO	7.040,00			7.040,00	M3
1.5	DRENAGEM								

OBJETO	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL NO MUNICÍPIO DE BURITI DO TOCANTINS - TO	
PROPONETE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS - TO	
MUNICÍPIO	BURITI DO TOCANTINS - TO	

MEMORIAL DE CÁLCULO									
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	TRECHO	ADM LOCAL 1	ADM LOCAL 2	TOTAL	UND
					VICINAL DE ACESSO A BEIRA RIO				
1.5.1	SICRO	4805757	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO CALCULADO PELA QUANTIDADE DE DRENOS (01 DRENO A CADA 500 M), MULTIPLICADA PELO COMPRIMENTO MÉDIO DA VALA (15,00 M) E PELO VOLUME ESCAVADO POR METRO LINEAR (0,06 M³/M)	10,80			10,80	M3

BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS, 20 DE MAIO DE 2026.