



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO E SARJETA								
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS - TO								
LOCAL	TRECHO RUAS SÃO FRANCISCO, ANTÔNIO DE MELO, JOSÉ NEOCIDES, SETOR BURITI NOVO, BURITI DO TOCANTINS - TO								
SINAPI 09/2025 - Insumos e Composições (Sem Desoneração). Encargos sociais sem desoneração sobre preços da mão-de-obra: 110,74%(HORA) E 68,05%(MÊS)						BDI: 23,38%			
ÍTEM	FONTE	CÓDIGO	MACROSSERVIÇO/SERVIÇO	UNID	QTDE	SEM DESONERAÇÃO			
						CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	CUSTO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (SEM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)
1.0	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES								
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA								
1.1.1	CPU	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	2,00	R\$ 5.000,92	R\$ 6.170,14	R\$ 10.001,84	R\$ 12.340,27
SUB-TOTAL ITEM 1.1								R\$ 10.001,84	R\$ 12.340,27
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO								
1.2.1.1	CPU	02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,50	R\$ 6.911,78	R\$ 8.527,75	R\$ 3.455,89	R\$ 4.263,88
1.2.1.2	CPU	02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,50	R\$ 6.911,78	R\$ 8.527,75	R\$ 3.455,89	R\$ 4.263,88
SUB-TOTAL ITEM 1.2.1								R\$ 6.911,78	R\$ 8.527,75
1.2.2	SERVIÇOS INICIAIS								
1.2.2.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P	M²	4,50	463,77	R\$ 572,20	R\$ 2.086,97	R\$ 2.574,90
1.2.2.2	CPU	03	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	2.389,93	0,37	R\$ 0,46	R\$ 884,27	R\$ 1.091,02
SUB-TOTAL ITEM 1.2.2								R\$ 2.971,24	R\$ 3.665,91
SUB-TOTAL ITEM 1.2								R\$ 9.883,02	R\$ 12.193,67
1.3	TERRAPLENAGEM								
1.3.1	SUB-LEITO								
1.3.1.1	SINAPI	101128	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	M³	3,00	15,24	R\$ 18,80	R\$ 45,72	R\$ 56,41
1.3.1.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³xKM	11,25	2,73	R\$ 3,37	R\$ 30,71	R\$ 37,89
1.3.1.3	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M²	2.389,93	2,89	R\$ 3,57	R\$ 6.906,90	R\$ 8.521,73
SUB TOTAL ÍTEM 1.3								R\$ 6.983,33	R\$ 8.616,03
1.4	PAVIMENTAÇÃO								
1.4.1	BASE E SUB-BASE								
1.4.1.1	SINAPI	101128	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	M³	477,98	15,24	R\$ 18,80	R\$ 7.284,42	R\$ 8.987,51

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A33602-5

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO E SARJETA									
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS - TO									
LOCAL	TRECHO RUAS SÃO FRANCISCO, ANTÔNIO DE MELO, JOSÉ NEOCIDES, SETOR BURITI NOVO, BURITI DO TOCANTINS - TO									
SINAPI 09/2025 - Insumos e Composições (Sem Desoneração). Encargos sociais sem desoneração sobre preços da mão-de-obra: 110,74%(HORA) E 68,05%(MÊS)						BDI: 23,38%				
ÍTEM	FONTE	CÓDIGO	MACROSSERVIÇO/SERVIÇO	UNID	QTDE	SEM DESONERAÇÃO				
						CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	CUSTO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (SEM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	
1.4.1.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³xKM	1.792,43	2,73	R\$ 3,37	R\$ 4.893,33	R\$ 6.037,40	
1.4.1.3	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M²	477,98	2,89	R\$ 3,57	R\$ 1.381,36	R\$ 1.704,32	
SUB TOTAL ÍTEM 1.4.1								R\$ 13.559,11	R\$ 16.729,23	
1.4.2	IMPLANTAÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO									
1.4.2.1	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	2.078,96	130,34	R\$ 160,81	R\$ 270.971,65	R\$ 334.324,82	
SUB TOTAL ÍTEM 1.4.2								R\$ 270.971,65	R\$ 334.324,82	
SUB TOTAL ÍTEM 1.4								R\$ 284.530,76	R\$ 351.054,05	
1.5	DRENAGEM SUPERFICIAL									
1.5.1	MEIO-FIO E SARJETA									
1.5.1.1	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	667,02	66,29	R\$ 81,79	R\$ 44.216,76	R\$ 54.554,63	
SUB TOTAL ÍTEM 1.5								R\$ 44.216,76	R\$ 54.554,63	
TOTAL GERAL SEM BDI								R\$ 355.615,70		
23,38%								R\$ 83.142,95		
TOTAL GERAL COM BDI								R\$ 438.758,65		
DECLARO QUE OS CUSTOS UNITÁRIOS ADOTADOS ATENDEM AO REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SENDO CONFORME ESTA PLANILHA A ALTERNATIVA MAIS ADEQUADA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA O SINAPI SEM DESONERAÇÃO E QUE O DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI DESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA.										

BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS, 12 DE NOVEMBRO DE 2025.

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A33602-5