




| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|--|-------|----------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--|
| OBJETO | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, SARGETAS, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | | | | | |  | | | |
| PROPRIETÁRIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS - TO | | | | | | | | | |
| LOCAL | TRECHOS RUA CENTRAL, RUA FUNDAÇÃO SESP, RUA SÃO PAULO, CENTRO, BURITI DO TOCANTINS - TO | | | | | | | | | |
| SINAPI 03/2026 SICRO 01/2026 - Insumos e Composições (C/ Desoneração). Encargos sociais com desoneração sobre preços da mão-de-obra: 99,23%(HORA) E 59,20%(MÊS) | | | | | | BDI: 29,77% | | | | |
| ÍTEM | FONTE | CÓDIGO | MACROSSERVIÇO/SERVIÇO | UNID | QTDE | COM DESONERAÇÃO | | | | |
| | | | | | | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | CUSTO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL (SEM BDI) | PREÇO TOTAL (COM BDI) | |
| 1.0 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES | | | | | | | | | |
| 1.1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | CPU | 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | MÊS | 3,00 | R\$ 9.637,99 | R\$ 12.507,22 | R\$ 28.913,97 | R\$ 37.521,66 | |
| SUB-TOTAL ITEM 1.1 | | | | | | | | R\$ 28.913,97 | R\$ 37.521,66 | |
| 1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | CPU | 02 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UN | 1,00 | R\$ 1.982,31 | R\$ 2.572,44 | R\$ 1.982,31 | R\$ 2.572,44 | |
| SUB-TOTAL ITEM 1.2.1 | | | | | | | | R\$ 1.982,31 | R\$ 2.572,44 | |
| 1.2.2 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P | M² | 4,50 | 494,99 | R\$ 642,35 | R\$ 2.227,46 | R\$ 2.890,57 | |
| 1.2.2.2 | CPU | 03 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M² | 1.820,28 | 0,41 | R\$ 0,53 | R\$ 746,31 | R\$ 968,49 | |
| SUB-TOTAL ITEM 1.2.2 | | | | | | | | R\$ 2.973,77 | R\$ 3.859,06 | |
| SUB-TOTAL ITEM 1.2 | | | | | | | | R\$ 4.956,08 | R\$ 6.431,50 | |
| 1.3 | TERRAPLENAGEM | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | SUB-LEITO | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | SINAPI | 101128 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M³ | 364,06 | 15,76 | R\$ 20,45 | R\$ 5.737,59 | R\$ 7.445,66 | |
| 1.3.1.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³xKM | 1.274,19 | 3,20 | R\$ 4,15 | R\$ 4.077,41 | R\$ 5.291,25 | |
| 1.3.1.3 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M² | 1.820,28 | 2,96 | R\$ 3,84 | R\$ 5.388,03 | R\$ 6.992,04 | |
| SUB TOTAL ÍTEM 1.3 | | | | | | | | R\$ 15.203,02 | R\$ 19.728,96 | |
| 1.4 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | BASE E SUB-BASE | | | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | SINAPI | 101128 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M³ | 364,06 | 15,76 | R\$ 20,45 | R\$ 5.737,59 | R\$ 7.445,66 | |

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A33602-5

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|--|-------|----------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--|
| OBJETO | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, SARGETAS, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | | | | | |  | | | |
| PROPRIETÁRIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS - TO | | | | | | | | | |
| LOCAL | TRECHOS RUA CENTRAL, RUA FUNDAÇÃO SESP, RUA SÃO PAULO, CENTRO, BURITI DO TOCANTINS - TO | | | | | | | | | |
| SINAPI 03/2026 SICRO 01/2026 - Insumos e Composições (C/ Desoneração). Encargos sociais com desoneração sobre preços da mão-de-obra: 99,23%(HORA) E 59,20%(MÊS) | | | | | | BDI: 29,77% | | | | |
| ÍTEM | FONTE | CÓDIGO | MACROSSERVIÇO/SERVIÇO | UNID | QTDE | COM DESONERAÇÃO | | | | |
| | | | | | | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | CUSTO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL (SEM BDI) | PREÇO TOTAL (COM BDI) | |
| 1.4.1.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³xKM | 1.274,22 | 3,20 | R\$ 4,15 | R\$ 4.077,50 | R\$ 5.291,38 | |
| 1.4.1.3 | SINAPI | 96388 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M³ | 364,06 | 9,39 | R\$ 12,19 | R\$ 3.418,52 | R\$ 4.436,22 | |
| SUB TOTAL ÍTEM 1.4.1 | | | | | | | | R\$ 13.233,61 | R\$ 17.173,26 | |
| 1.4.2 | IMPLANTAÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO | | | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M² | 1.535,18 | 131,28 | R\$ 170,36 | R\$ 201.538,43 | R\$ 261.536,42 | |
| SUB TOTAL ÍTEM 1.4.2 | | | | | | | | R\$ 201.538,43 | R\$ 261.536,42 | |
| SUB TOTAL ÍTEM 1.4 | | | | | | | | R\$ 214.772,04 | R\$ 278.709,68 | |
| 1.5 | DRENAGEM SUPERFICIAL | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | MEIO-FIO E SARJETA | | | | | | | | | |
| 1.5.1.1 | SINAPI | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 633,54 | 67,57 | R\$ 87,69 | R\$ 42.808,30 | R\$ 55.552,33 | |
| SUB TOTAL ÍTEM 1.5 | | | | | | | | R\$ 42.808,30 | R\$ 55.552,33 | |
| 1.6 | ATERRO | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | ATERRO NO LOCAL DAS CALÇADAS | | | | | | | | | |
| 1.6.1.1 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M³ | 228,08 | 8,16 | R\$ 10,59 | R\$ 1.861,13 | R\$ 2.415,19 | |
| 1.6.1.2 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M² | 760,25 | 0,71 | R\$ 0,92 | R\$ 539,78 | R\$ 700,47 | |
| 1.6.1.3 | SINAPI | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M³ | 228,08 | 80,37 | R\$ 104,30 | R\$ 18.330,79 | R\$ 23.787,87 | |
| SUB TOTAL ÍTEM 1.6 | | | | | | | | R\$ 20.731,70 | R\$ 26.903,53 | |
| 1.7 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | | | | | |

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A33602-5

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|---|------|--------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--|
| OBJETO | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, SARGETAS, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | | | | | |  | | | |
| PROPRIETÁRIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS - TO | | | | | | | | | |
| LOCAL | TRECHOS RUA CENTRAL, RUA FUNDAÇÃO SESP, RUA SÃO PAULO, CENTRO, BURITI DO TOCANTINS - TO | | | | | | | | | |
| SINAPI 03/2026 SICRO 01/2026 - Insumos e Composições (C/ Desoneração). Encargos sociais com desoneração sobre preços da mão-de-obra: 99,23%(HORA) E 59,20%(MÊS) | | | | | | BDI: 29,77% | | | | |
| ÍTEM | FONTE | CÓDIGO | MACROSSERVIÇO/SERVIÇO | UNID | QTDE | COM DESONERAÇÃO | | | | |
| | | | | | | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | CUSTO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL (SEM BDI) | PREÇO TOTAL (COM BDI) | |
| 1.7.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | | | | | | | | | |
| 1.7.1.1 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 126,71 | 6,98 | R\$ 9,06 | R\$ 884,44 | R\$ 1.147,73 | |
| 1.7.1.2 | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇAÇÃO). AF_05/2021 | M | 633,54 | 1,79 | R\$ 2,32 | R\$ 1.134,04 | R\$ 1.471,64 | |
| SUB TOTAL ÍTEM 1.7.1 | | | | | | | | R\$ 2.018,47 | R\$ 2.619,37 | |
| 1.7.2 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | | | | | | | | | |
| 1.7.2.1 | CPU | 05 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 9,00 | 678,10 | R\$ 879,97 | R\$ 6.102,90 | R\$ 7.919,73 | |
| SUB TOTAL ÍTEM 1.7.2 | | | | | | | | R\$ 6.102,90 | R\$ 7.919,73 | |
| SUB TOTAL ÍTEM 1.7 | | | | | | | | R\$ 8.121,37 | R\$ 10.539,10 | |
| TOTAL GERAL SEM BDI | | | | | | | | R\$ 335.506,49 | | |
| BDI: 29,77% | | | | | | | | R\$ 99.880,28 | | |
| TOTAL GERAL COM BDI | | | | | | | | R\$ 435.386,77 | | |
| DECLARO QUE OS CUSTOS UNITÁRIOS ADOTADOS ATENDEM AO REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SENDO CONFORME ESTA PLANILHA A ALTERNATIVA MAIS ADEQUADA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA O SINAPI COM DESONERAÇÃO E QUE O DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI DESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA. | | | | | | | | | | |

BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS, 14 DE ABRIL DE 2026.

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A33602-5