

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	CONSTRUÇÃO DE CABEÇAS DE PONTE								
MUNICÍPIO	BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS								
PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS								
LOCAL	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS								
SICRO 01/2026 - SINAPI 06/2026 - Insumos e Composições (Sem Des). Encargos sociais sem des sobre preços da mão-de-obra: 115,23%(HORA) E 71,98%(MÊS)							BDI \$/ DES	19,60%	
ITEM	FORNTE	CÓDIGO	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTDE	CUSTO UNIT (SEM BDI)	PREÇO UNIT (COM BDI)	PREÇO TOTAL	
1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA									
1.1	COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	3,00	R\$ 4.592,84	R\$ 5.493,04	R\$ 16.479,12	
TOTAL ITEM 1								R\$ 16.479,12	
2 SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	2,88	R\$ 463,45	R\$ 554,29	R\$ 1.596,36	
2.2	SICRO	5502985	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL	M²	17,00	R\$ 0,83	R\$ 0,99	R\$ 16,83	
2.3	COMPOSIÇÃO	002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UNID	1,00	R\$ 4.766,54	R\$ 5.700,78	R\$ 5.700,78	
TOTAL ITEM 2								R\$ 7.313,97	
3 CABEÇA DE PONTE EM CONCRETO CICLÓPICO									
3.1 FUNDAÇÃO/SUPERESTRUTURA CORTINAS DE CONTENÇÃO									
3.1.1	SICRO	6106325	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE FUSTE DE TUBULÃO COM TRADO PARA SOLOS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	2,66	R\$ 84,23	R\$ 167,62	R\$ 445,87	
3.1.2	SINAPI	101176	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	20,00	R\$ 156,26	R\$ 186,89	R\$ 3.737,80	
3.1.3	SICRO	3108013	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	34,88	R\$ 95,97	R\$ 114,78	R\$ 4.003,53	
3.1.4	SICRO	1106165	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPa - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M³	85,00	R\$ 444,15	R\$ 531,20	R\$ 45.152,00	
TOTAL ITEM 3								R\$ 53.339,20	
4 ATERRO									
4.1	SICRO	4016007	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	M³	217,00	R\$ 7,71	R\$ 9,22	R\$ 2.000,74	
4.2	SICRO	5914374	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	1.953,00	R\$ 1,01	R\$ 1,21	R\$ 2.363,13	
4.3	SICRO	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	217,00	R\$ 5,89	R\$ 7,04	R\$ 1.527,68	
TOTAL ITEM 4								R\$ 5.891,55	
PREÇO TOTAL DA OBRA SEM BDI						R\$69.267,07			
BDI TOTAL						R\$13.756,77			
PREÇO TOTAL DA OBRA COM BDI						R\$83.023,84			
DECLARO QUE OS CUSTOS UNITÁRIOS ADOTADOS ATENDEM AO REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SENDO CONFORME ESTA PLANILHA A ALTERNATIVA MAIS ADEQUADA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA O SINAPI SEM DESONERAÇÃO E QUE O DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI DESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA.									

BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS, 07 DE AGOSTO DE 2026