PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS DE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PALMAS	09-26 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS	BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS	24,22%	0,00%	0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 52 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, SARJETAS NO									**1.175.487,62**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES SEXTAVADOS DE CONCRETO EM VIAS URBANAS**					**-**	**1.175.487,62**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**					**-**	**58.842,06**	
1.1.0.1.	Composição	02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	3,00	15.789,74	BDI 1	19.614,02	58.842,06	RA
1.2.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**13.656,52**	
1.2.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	500,29	BDI 1	621,46	2.796,57	RA
1.2.0.2.	Composição	01	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00	6.220,56	BDI 1	7.727,18	7.727,18	RA
1.2.0.3.	Composição	03	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	4.475,37	0,56	BDI 1	0,70	3.132,77	RA
1.3.			**TERRAPLENAGEM**					**-**	**16.940,98**	
1.3.1.			**SUB-LEITO**					**-**	**16.940,98**	
1.3.1.1.	SINAPI	101128	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	M3	0,75	15,54	BDI 1	19,30	14,49	RA
1.3.1.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2,45	3,15	BDI 1	3,91	9,58	RA
1.3.1.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	4.475,37	3,04	BDI 1	3,78	16.916,91	RA
1.4.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**708.204,50**	
1.4.1.			**BASE E SUB-BASE**					**-**	**37.448,32**	
1.4.1.1.	SINAPI	101128	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	M3	895,09	15,54	BDI 1	19,30	17.275,25	RA
1.4.1.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2.909,04	3,15	BDI 1	3,91	11.374,35	RA
1.4.1.3.	SINAPI	105569	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	895,09	7,91	BDI 1	9,83	8.798,72	RA
1.4.2.			**IMPLANTAÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO**					**-**	**670.756,18**	
1.4.2.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	3.891,60	138,75	BDI 1	172,36	670.756,18	RA
1.5.			**DRENAGEM SUPERFICIAL**					**-**	**114.142,41**	
1.5.1.			**MEIO-FIO E SARJETA**					**-**	**114.142,41**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS DE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PALMAS	09-26 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS	BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS	24,22%	0,00%	0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 52 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, SARJETAS NO									**1.175.487,62**	
1.5.1.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.273,20	72,17	BDI 1	89,65	114.142,41	RA
1.6.			**CALÇADAS**					**-**	**220.871,46**	
1.6.0.1.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	152,78	8,08	BDI 1	10,04	1.533,90	RA
1.6.0.2.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_07/2026	M2	1.527,84	0,84	BDI 1	1,04	1.588,95	RA
1.6.0.3.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	152,78	84,65	BDI 1	105,15	16.064,84	RA
1.6.0.4.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	M2	6,39	157,92	BDI 1	196,17	1.253,51	RA
1.6.0.5.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	6,39	5,77	BDI 1	7,17	45,80	RA
1.6.0.6.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	106,96	988,92	BDI 1	1.228,44	131.393,95	RA
1.6.0.7.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	254,64	204,46	BDI 1	253,98	64.673,47	RA
1.6.0.8.	SINAPI	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	4,00	868,83	BDI 1	1.079,26	4.317,04	RA
1.7.			**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**					**-**	**42.829,69**	
1.7.1.			**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**					**-**	**30.032,41**	
1.7.1.1.	Composição	04	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE BLOCOS DE CONCRETO (BLOQUETE), COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA E MICROESFERAS DE VIDRO, FAIXA DE LARGURA 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA.	M	2.570,40	8,46	BDI 1	10,51	27.014,90	RA
1.7.1.2.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.273,20	1,91	BDI 1	2,37	3.017,51	RA
1.7.2.			**SINALIZAÇÃO VERTICAL**					**-**	**12.797,28**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS DE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PALMAS	09-26 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS	BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS	24,22%	0,00%	0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 52 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, SARJETAS NO									**1.175.487,62**	
1.7.2.1.	SICRO	5213446	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	-	12,00	671,02	BDI 1	833,54	10.002,48	RA
1.7.2.2.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	-	4,00	281,22	BDI 1	349,33	1.397,32	RA
1.7.2.3.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	-	4,00	281,25	BDI 1	349,37	1.397,48	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS
Local

segunda-feira, 26 de outubro de 2026
Data

ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104

Assinado digitalmente por ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104
ND: C=BR, CN=ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.26 08:17:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

Responsável Técnico
Nome: ANDRÉ GAIPO - ARQUITETO URBANISTA
CREA/CAU: CAU A33602-5
ART/RRT: Nº 17034196