




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM CALÇADAS, MEIO FIO E SARIETA EM BURITI DO TOCANTINS - TO									
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS - TO									
LOCAL	TRAVESSA 201, RUA MARIA JOSÉ, RUA JOAQUIM BURITI, RUA DO COMÉRCIO, CONJUNTO AVELINO, BURITI DO TOCANTINS - TO									
SINAPI 02/2026 SICRO 01/2026 - Insumos e Composições (C/ Desoneração). Encargos sociais com desoneração sobre preços da mão-de-obra: 99,23%(HORA) E 59,20%(MÊS)							BDI: 29,77%			
ÍTEM	FONTE	CÓDIGO	MACROSSERVIÇO/SERVIÇO	UNID	QTDE	COM DESONERAÇÃO				
						CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	CUSTO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (SEM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	
1.0	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES									
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA									
1.1.1	CPU	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	3,00	R\$ 9.637,99	R\$ 12.507,22	R\$ 28.913,97	R\$ 37.521,66	
SUB-TOTAL ITEM 1.1								R\$ 28.913,97	R\$ 37.521,66	
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO									
1.2.1.1	CPU	02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.966,48	R\$ 2.551,90	R\$ 1.966,48	R\$ 2.551,90	
SUB-TOTAL ITEM 1.2.1								R\$ 1.966,48	R\$ 2.551,90	
1.2.2	SERVIÇOS INICIAIS									
1.2.2.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P	M²	9,00	462,99	R\$ 600,82	R\$ 4.166,91	R\$ 5.407,40	
1.2.2.2	CPU	03	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	4.432,56	0,40	R\$ 0,52	R\$ 1.773,02	R\$ 2.300,85	
SUB-TOTAL ITEM 1.2.2								R\$ 5.939,93	R\$ 7.708,25	
SUB-TOTAL ITEM 1.2								R\$ 7.906,41	R\$ 10.260,15	
1.3	TERRAPLENAGEM									
1.3.1	SUB-LEITO									
1.3.1.1	SINAPI	101128	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	M³	9,20	14,47	R\$ 18,78	R\$ 133,12	R\$ 172,76	
1.3.1.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³xKM	32,20	2,87	R\$ 3,72	R\$ 92,41	R\$ 119,93	
1.3.1.3	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M²	4.432,56	2,86	R\$ 3,71	R\$ 12.677,12	R\$ 16.451,10	
SUB TOTAL ÍTEM 1.3								R\$ 12.902,66	R\$ 16.743,78	
1.4	PAVIMENTAÇÃO									
1.4.1	BASE E SUB-BASE									

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A33602-5

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETA EM BURITI DO TOCANTINS - TO									
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS - TO									
LOCAL	TRAVESSA 201, RUA MARIA JOSÉ, RUA JOAQUIM BURITI, RUA DO COMÉRCIO, CONJUNTO AVELINO, BURITI DO TOCANTINS - TO									
SINAPI 02/2026 SICRO 01/2026 - Insumos e Composições (C/ Desoneração). Encargos sociais com desoneração sobre preços da mão-de-obra: 99,23%(HORA) E 59,20%(MÊS)						BDI: 29,77%				
ÍTEM	FONTE	CÓDIGO	MACROSSERVIÇO/SERVIÇO	UNID	QTDE	COM DESONERAÇÃO				
						CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	CUSTO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (SEM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	
1.4.1.1	SINAPI	101128	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	M³	886,51	14,47	R\$ 18,78	R\$ 12.827,80	R\$ 16.646,64	
1.4.1.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³xKM	3.102,80	2,87	R\$ 3,72	R\$ 8.905,04	R\$ 11.556,07	
1.4.1.3	SINAPI	96388	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M³	886,51	8,94	R\$ 11,60	R\$ 7.925,40	R\$ 10.284,79	
SUB TOTAL ÍTEM 1.4.1								R\$ 29.658,24	R\$ 38.487,49	
1.4.2	IMPLANTAÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO									
1.4.2.1	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	3.854,40	130,98	R\$ 169,97	R\$ 504.849,31	R\$ 655.142,95	
SUB TOTAL ÍTEM 1.4.2								R\$ 504.849,31	R\$ 655.142,95	
SUB TOTAL ÍTEM 1.4								R\$ 534.507,55	R\$ 693.630,44	
1.5	DRENAGEM SUPERFICIAL									
1.5.1	MEIO-FIO E SARJETA									
1.5.1.1	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.278,80	67,57	R\$ 87,69	R\$ 86.408,52	R\$ 112.132,33	
SUB TOTAL ÍTEM 1.5								R\$ 86.408,52	R\$ 112.132,33	
1.6	CALÇADAS									
1.6.1	CALÇADAS E ACESSIBILIDADE									
1.6.1.1	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M³	230,19	7,47	R\$ 9,69	R\$ 1.719,52	R\$ 2.231,42	
1.6.1.2	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M²	1.534,55	0,71	R\$ 0,92	R\$ 1.089,53	R\$ 1.413,88	
1.6.1.3	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M³	230,18	79,98	R\$ 103,79	R\$ 18.409,80	R\$ 23.890,39	

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A33602-5

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM CALÇADAS, MEIO FIO E SARIETA EM BURITI DO TOCANTINS - TO									
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS - TO									
LOCAL	TRAVESSA 201, RUA MARIA JOSÉ, RUA JOAQUIM BURITI, RUA DO COMÉRCIO, CONJUNTO AVELINO, BURITI DO TOCANTINS - TO									
SINAPI 02/2026 SICRO 01/2026 - Insumos e Composições (C/ Desoneração). Encargos sociais com desoneração sobre preços da mão-de-obra: 99,23%(HORA) E 59,20%(MÊS)								BDI: 29,77%		
ÍTEM	FONTE	CÓDIGO	MACROSSERVIÇO/SERVIÇO	UNID	QTDE	COM DESONERAÇÃO				
						CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	CUSTO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (SEM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	
1.6.1.4	SINAPI	103335	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M²	8,84	157,55	R\$ 204,45	R\$ 1.392,74	R\$ 1.807,36	
1.6.1.5	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M²	8,84	5,29	R\$ 6,86	R\$ 46,76	R\$ 60,69	
1.6.1.6	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M³	107,42	917,96	R\$ 1.191,24	R\$ 98.607,26	R\$ 127.962,65	
SUB TOTAL ÍTEM 1.6								R\$ 121.265,62	R\$ 157.366,39	
1.7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
1.7.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
1.7.1.1	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	135,68	6,93	R\$ 8,99	R\$ 940,26	R\$ 1.220,18	
1.7.1.2	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇAÇÃO). AF_05/2021	M	1.278,80	1,81	R\$ 2,35	R\$ 2.314,63	R\$ 3.003,69	
SUB TOTAL ÍTEM 1.7.1								R\$ 3.254,89	R\$ 4.223,87	
1.7.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL									
1.7.2.1	CPU	05	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	5,00	675,25	R\$ 876,27	R\$ 3.376,25	R\$ 4.381,36	
SUB TOTAL ÍTEM 1.7.2								R\$ 3.376,25	R\$ 4.381,36	
SUB TOTAL ÍTEM 1.7								R\$ 6.631,14	R\$ 8.605,23	
TOTAL GERAL SEM BDI									R\$ 798.535,86	
						29,77%			R\$ 237.724,13	
TOTAL GERAL COM BDI									R\$ 1.036.259,99	
DECLARO QUE OS CUSTOS UNITÁRIOS ADOTADOS ATENDEM AO REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SENDO CONFORME ESTA PLANILHA A ALTERNATIVA MAIS ADEQUADA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA O SINAPI COM DESONERAÇÃO E QUE O DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI DESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA.										

BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS, 06 DE ABRIL DE 2026.

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A33602-5