



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
OBJETO	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SETOR AEROPORTO - ETAPA 01						
PROponente	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS						
LOCAL	RUA SÃO FRANCISCO, S/N, SETOR AEROPORTO, BURITI D TOCANTINS - TOCANTINS						
ÁREA INTERVENÇÃO	8.745,22 M²						
SINAPI 01/2026 - Insumos e Composições (Com Desoneração) / ORSE 08/2025							BDI: 29,68%
ÍTEM	FONTE	CÓDIGO	MACROSSERVIÇO/SERVIÇO	UNID	QTDE	COM DESONERAÇÃO	
						CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	COMPOSIÇÃO 01		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	6,00	R\$ 4.152,53	R\$ 24.915,18
1.2	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	2,88	R\$ 462,99	R\$ 1.333,41
1.3	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M²	8745,22	R\$ 0,64	R\$ 5.596,94
1.4	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	1311,78	R\$ 7,56	R\$ 9.917,06
1.5	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³xKM	1311,78	R\$ 2,76	R\$ 3.620,51
1.6	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	8745,22	R\$ 0,54	R\$ 4.722,42
1.7	SINAPI-I (SP)	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M³	1749,04	R\$ 54,26	R\$ 94.902,91
1.8	COMPOSIÇÃO 02		SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA MARCAÇÃO DE OBRA, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS	M²	8745,22	R\$ 0,44	R\$ 3.847,90
TOTAL ITEM 1.0							R\$ 148.856,33
2.0 ENTRADA DE ENERGIA							
2.1	SINAPI	101508	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	R\$ 2.686,57	R\$ 2.686,57
2.2	SINAPI	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00	R\$ 637,33	R\$ 637,33
2.3	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 551,12	R\$ 551,12
2.4	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	200,00	R\$ 8,81	R\$ 1.762,00
2.5	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300,00	R\$ 19,09	R\$ 5.727,00
TOTAL ITEM 2.0							R\$ 11.364,02
3.0 PASSEIO/PISTA DE CAMINHADA PRAÇA							
3.1	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	437,36	R\$ 7,56	R\$ 3.306,44
3.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³xKM	437,36	R\$ 2,76	R\$ 1.207,11
3.3	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M²	4373,63	R\$ 0,71	R\$ 3.105,28
3.4	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2165,34	R\$ 55,42	R\$ 120.003,14
3.5	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (PRAÇA)	M²	3225,69	R\$ 113,64	R\$ 366.567,41
3.6	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	2165,34	R\$ 1,80	R\$ 3.897,61
3.7	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (PISTA DE CAMINHADA/RAMPA PNE'S) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	1147,94	R\$ 84,09	R\$ 96.530,27
3.8	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M²	165,00	R\$ 28,78	R\$ 4.748,70
3.9	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (PISTA DE CAMINHADA)	M²	1147,94	R\$ 30,51	R\$ 35.023,65
TOTAL ITEM 3.0							R\$ 634.389,62
4.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA							
4.1	COMPOSIÇÃO 03		POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	43,00	R\$ 5.950,29	R\$ 255.862,47
4.2	SINAPI	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	56,00	R\$ 284,13	R\$ 15.911,28
4.3	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	280,00	R\$ 8,81	R\$ 2.466,80
4.4	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	500,00	R\$ 12,53	R\$ 6.265,00
4.5	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2830,00	R\$ 10,63	R\$ 30.082,90
4.6	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	28,00	R\$ 32,93	R\$ 922,04

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
OBJETO	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SETOR AEROPORTO - ETAPA 01						
PROponente	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS						
LOCAL	RUA SÃO FRANCISCO, S/N, SETOR AEROPORTO, BURITI D TOCANTINS - TOCANTINS						
ÁREA INTERVENÇÃO	8.745,22 M²						
SINAPI 01/2026 - Insumos e Composições (Com Desoneração) / ORSE 08/2025							BDI: 29,68%
ÍTEM	FONTE	CÓDIGO	MACROSSERVIÇO/SERVIÇO	UNID	QTDE	COM DESONERAÇÃO	
						CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO TOTAL
						TOTAL ÍTEM 4.0	R\$ 311.510,49
5.0	BANCOS E LIXEIRAS						
5.1	COMPOSIÇÃO 04		BANCO EM CONCRETO COMPLETO ABAIXO PERGOLADOS	M	85,90	R\$ 424,72	R\$ 36.483,45
5.2	ORSE	253	BANCO COM PÉ EM FERRO FUNDIDO E 10 RÉGUAS DE MADEIRA C/ 1,50M, COM ENCOSTO	UN	10,00	R\$ 1.100,00	R\$ 11.000,00
5.3	COMPOSIÇÃO 05		LIXEIRA REDONDA EM TELA MOEDA, D = 35CM, H = 42CM, E ACABAMENTO EM ESMALTE ACETINADO, COM SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 3/4", ALTURA DO SUPORTE 1,24M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	R\$ 121,49	R\$ 2.429,80
						TOTAL ÍTEM 5.0	R\$ 49.913,25
6.0	PERGOLADOS						
6.1	COMPOSIÇÃO 10		ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO EM FORMATO DE "U" (PERGOLADO RETANGULAR)	UN	26,00	R\$ 6.839,50	R\$ 177.827,00
6.2	COMPOSIÇÃO 11		ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO EM FORMATO DE ÁRVORE (PERGOLADO REDONDO)	UN	2,00	R\$ 13.772,08	R\$ 27.544,16
						TOTAL ÍTEM 6.0	R\$ 205.371,16
7.0	PAISAGISMO						
7.1	COMPOSIÇÃO 06		TERRA VEGETAL (GRANEL)	M³	286,61	R\$ 241,24	R\$ 69.141,80
7.2	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	5158,98	R\$ 1,45	R\$ 7.480,52
7.3	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M²	1831,85	R\$ 6,87	R\$ 12.584,81
7.4	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UNID	40,00	R\$ 317,59	R\$ 12.703,60
7.5	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UNID	60,00	R\$ 147,55	R\$ 8.853,00
7.6	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M²	1831,85	R\$ 13,67	R\$ 25.041,39
7.7	SINAPI-I	3324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	M²	1831,85	R\$ 9,99	R\$ 18.300,18
7.8	SINAPI	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018	M²	200,00	R\$ 72,75	R\$ 14.550,00
						TOTAL ÍTEM 7.0	R\$ 168.655,30
8.0	IRRIGAÇÃO DOS JARDINS DA PRAÇA						
8.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	41,40	R\$ 87,58	R\$ 3.625,81
8.2	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M³	41,40	R\$ 26,15	R\$ 1.082,61
8.3	SINAPI	95648	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	R\$ 594,03	R\$ 594,03
8.4	SINAPI	104998	HIDRÔMETRO DN 1", 10 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	R\$ 583,54	R\$ 583,54
8.5	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	500,00	R\$ 13,73	R\$ 6.865,00
8.6	SINAPI	103046	RÉGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	R\$ 19,08	R\$ 152,64
8.7	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	R\$ 10,20	R\$ 163,20
8.8	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	R\$ 17,91	R\$ 286,56
8.9	SINAPI	94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	16,00	R\$ 7,11	R\$ 113,76
8.10	SINAPI-I	11831	TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA	UN	8,00	R\$ 15,38	R\$ 123,04
						SUB TOTAL ÍTEM 8.0	R\$ 13.590,19
						TOTAL GERAL SEM BDI	R\$ 1.543.650,36
						BDI	29,68% R\$ 458.155,43
						TOTAL GERAL	R\$ 2.001.805,78

DECLARO QUE OS CUSTOS UNITÁRIOS ADOPTADOS ATENDEM AO REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SENDO CONFORME ESTA PLANILHA A ALTERNATIVA MAIS ADEQUADA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA O SINAPI COM DESONERAÇÃO E QUE O DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI DESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA.

BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS, 09 DE MARÇO DE 2026.

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A33602-5