



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
OBJETO	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL NO MUNICÍPIO DE BURITI DO TOCANTINS - TO									
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS - TO									
LOCAL	BURITI DO TOCANTINS - TO									
SINAPI 04/2026 SICRO 01/2026 - Insumos e Composições (S/ Desoneração). Encargos sociais sem desoneração sobre preços da mão-de-obra: 115,23%(HORA) E 71,98%(MÊS)						BDI: 23,38%				
ÍTEM	FONTE	CÓDIGO	MACROSSERVIÇO/SERVIÇO	UNID	QTDE	SEM DESONERAÇÃO				
						CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	CUSTO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (SEM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	
1.0	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO									
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA									
1.1.1	CPU	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	2,00	R\$ 10.356,84	R\$ 12.778,27	R\$ 20.713,68	R\$ 25.556,54	
						SUB-TOTAL ITEM 1.1		R\$ 20.713,68	R\$ 25.556,54	
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO									
1.2.1.1	CPU	02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00	R\$ 11.281,89	R\$ 13.919,60	R\$ 11.281,89	R\$ 13.919,60	
						SUB-TOTAL ITEM 1.2.1		R\$ 11.281,89	R\$ 13.919,60	
1.2.2	SERVIÇOS INICIAIS									
1.2.2.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	498,11	R\$ 614,57	R\$ 2.241,50	R\$ 2.765,56	
1.2.2.2	SICRO	5502985	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL	M2	21.120,00	0,83	R\$ 1,02	R\$ 17.529,60	R\$ 21.628,02	
						SUB-TOTAL ITEM 1.2.2		R\$ 19.771,10	R\$ 24.393,58	
						SUB-TOTAL ITEM 1.2		R\$ 31.052,99	R\$ 38.313,17	
1.3	TERRAPLENAGEM									
1.3.1	SICRO	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	35.200,00	1,86	R\$ 2,29	R\$ 65.472,00	R\$ 80.779,35	
						SUB TOTAL ÍTEM 1.3		R\$ 65.472,00	R\$ 80.779,35	
1.4	PAVIMENTAÇÃO									
1.4.1	SICRO	4016007	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	M3	7.040,00	7,71	R\$ 9,51	R\$ 54.278,40	R\$ 66.968,69	
1.4.2	SICRO	5914374	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	190.080,00	1,01	R\$ 1,25	R\$ 191.980,80	R\$ 236.865,91	
1.4.3	SICRO	5502978	COMPACTAÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO A 100% PN	M3	7.040,00	5,89	R\$ 7,27	R\$ 41.465,60	R\$ 51.160,26	
						SUB TOTAL ÍTEM 1.4		R\$ 287.724,80	R\$ 354.994,86	
1.5	DRENAGEM									
1.5.1	SICRO	4805757	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	10,80	7,03	R\$ 8,67	R\$ 75,92	R\$ 93,68	
						SUB TOTAL ÍTEM 1.5		R\$ 75,92	R\$ 93,68	
						TOTAL GERAL SEM BDI		R\$ 405.039,39		
						23,38%		R\$ 94.698,21		

MILLENA LARA FEITOSA MOURA  
**ENGENHEIRA CIVIL**  
 CREA-TO 325915/D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBJETO	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL NO MUNICÍPIO DE BURITI DO TOCANTINS - TO								
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS - TO								
LOCAL	BURITI DO TOCANTINS - TO								
SINAPI 04/2026 SICRO 01/2026 - Insumos e Composições (S/ Desoneração). Encargos sociais sem desoneração sobre preços da mão-de-obra: 115,23%(HORA) E 71,98%(MÊS)							BDI: 23,38%		
ÍTEM	FONTE	CÓDIGO	MACROSSERVIÇO/SERVIÇO	UNID	QTDE	SEM DESONERAÇÃO			
						CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	CUSTO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (SEM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)
TOTAL GERAL COM BDI								R\$	499.737,60
DECLARO QUE OS CUSTOS UNITÁRIOS ADOTADOS ATENDEM AO REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SENDO CONFORME ESTA PLANILHA A ALTERNATIVA MAIS ADEQUADA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA O SINAPI COM DESONERAÇÃO E QUE O DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI DESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA.									

BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS, 20 DE MAIO DE 2026.

MILLENA LARA FEITOSA MOURA  
**ENGENHEIRA CIVIL**  
 CREA-TO 325915/D