PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS DE	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: R. GOVERNADOR SIQUEIRA CAMPOS	R. DEPUTADO ALZIRO GOMES
							1	2
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, SARJETAS NO						**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**112.211,35**	**109.416,36**
1.	**PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES SEXTAVADOS DE CONCRETO EM VIAS URBANAS**		**-**					
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		-					
1.1.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	3,00	DURAÇÃO PREVISTA = 3,00 MESES	1. AD	*ADMINISTRAÇÃO DE OBRA*		
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-					
1.2.0.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	ÁREA DA PLACA = (1,50M x 3,00M) x 1 UNIDADE	2. SE	*SERVIÇOS PRELIMINARES*	4,50	
1.2.0.2.	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00	QUANTIDADE PREVISTA = 1 UNIDADE	2. SE	*SERVIÇOS PRELIMINARES*	0,11	0,11
1.2.0.3.	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	4.475,37	Área do Sub-leito (VIDE QUADRO RESUMO - NOTAS DE SERVIÇO)	2. SE	*SERVIÇOS PRELIMINARES*	436,43	436,43
1.3.	TERRAPLENAGEM		-					
1.3.1.	SUB-LEITO		-					
1.3.1.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	M3	0,75	VIDE QUADRO RESUMO - NOTAS DE SERVIÇO (A)	3. RE	*TERRAPLENAGEM*	0,15	0,20
1.3.1.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2,45	VIDE QUADRO RESUMO - NOTAS DE SERVIÇO (B) = (A) x DMT + 1,25 (Fator de Empolamento = 25%)	3. RE	*TERRAPLENAGEM*	0,49	0,65
1.3.1.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	4.475,37	Área de Tratamento do Sub-leito = Área do Sub-Leito	3. RE	*TERRAPLENAGEM*	436,43	436,43
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-					
1.4.1.	BASE E SUB-BASE		-					
1.4.1.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	M3	895,09	VIDE QUADRO RESUMO - NOTAS DE SERVIÇO (E)	4. PA	*PAVIMENTAÇÃO*	87,29	87,29
1.4.1.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2.909,04	Momento de Transporte de Material = VIDE QUADRO RESUMO - NOTAS DE SERVIÇO (F) = (E) x D.M.T. x 1,25 (Fator de Empolamento = 25%)	4. PA	*PAVIMENTAÇÃO*	283,69	283,69
1.4.1.3.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	895,09	VIDE QUADRO RESUMO - NOTAS DE SERVIÇO (H)	4. PA	*PAVIMENTAÇÃO*	87,29	87,29
1.4.2.	IMPLANTAÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO		-					
1.4.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	3.891,60	Área do Pavimento (VIDE QUADRO RESUMO - LEVANTAMENTO)	5. DR	*DRENAGEM SUPERFICIAL*	379,50	379,50
1.5.	DRENAGEM SUPERFICIAL		-					

I

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS DE	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS Nº	FRENTES DE OBRA: Agrupador de Eventos	R. GOVERNADOR SIQUEIRA CAMPOS 1	R. DEPUTADO ALZIRO GOMES 2
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, SARJETAS NO						**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**112.211,35**	**109.416,36**
1.5.1.	MEIO-FIO E SARJETA		-					
1.5.1.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.273,20	Extensão de Meio-fio (VIDE QUADRO RESUMO - LEVANTAMENTO)	5. DF	*DRENAGEM SUPERFICIAL*	126,50	126,50
1.6.	CALÇADAS		-					
1.6.0.1.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	152,78	Volume = Área da Calçada (VIDE QUADRO RESUMO LEVANTAMENTO) x 0,10m (Espessura do Aterro)	6. CA	*CALÇADAS*	15,18	15,18
1.6.0.2.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_07/2026	M2	1.527,84	Área da Calçada (VIDE QUADRO RESUMO LEVANTAMENTO)	6. CA	*CALÇADAS*	151,80	151,80
1.6.0.3.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	152,78	Volume de Aterro = Área da Calçada (VIDE QUADRO RESUMO - NOTAS DE SERVIÇO) x 0,10 m (Espessura do Aterro)	6. CA	*CALÇADAS*	15,18	15,18
1.6.0.4.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	M2	6,39	Área de Alvenaria = Comprimento Lateral das calçadas (1,20m) x Quantidade (lados) x Altura (2 fiadas deitada ≈ 0,19 m)	6. CA	*CALÇADAS*	0,91	0,91
1.6.0.5.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	6,39	Área de Alvenaria = Comprimento Lateral das calçadas (1,20m) x Quantidade (lados) x Altura (2 fiadas deitada ≈ 0,19 m)	6. CA	*CALÇADAS*	0,91	0,91
1.6.0.6.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	106,96	Volume = Área da Calçada (VIDE QUADRO RESUMO LEVANTAMENTO) x 0,07m (Espessura da Calçada)	6. CA	*CALÇADAS*	10,63	10,63
1.6.0.7.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	254,64	Área = Comprimento da Calçada (VIDE QUADRO RESUMO LEVANTAMENTO) x 0,2m (Largura do Piso tátil)	6. CA	*CALÇADAS*	25,30	25,30
1.6.0.8.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	4,00	QUANTIDADE PREVISTA = 4 UNIDADES	6. CA	*CALÇADAS*		
1.7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-					
1.7.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		-					
1.7.1.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE BLOCOS DE CONCRETO (BLOQUETE), COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA E MICROESFERAS DE VIDRO, FAIXA DE LARGURA 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA.	M	2.570,40	Perímetro de Faixas Amarelas + Área de Faixas Brancas=	7. SI	*SINALIZAÇÃO VIÁRIA*	253,00	253,00

I

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS DE	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS Nº	FRENTES DE OBRA: Agrupador de Eventos	R. GOVERNADOR SIQUEIRA CAMPOS 1	R. DEPUTADO ALZIRO GOMES 2
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, SARJETAS NO						**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**112.211,35**	**109.416,36**
1.7.1.2.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.273,20	Extensão de Meio-fio (VIDE QUADRO RESUMO - LEVANTAMENTO)	7. SI	*SINALIZAÇÃO VIÁRIA*	126,50	126,50
1.7.2.	SINALIZAÇÃO VERTICAL		-					
1.7.2.1.	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	-	12,00	Placas R 1 = (VIDE QUADRO RESUMO - LEVANTAMENTO)	7. SI	*SINALIZAÇÃO VIÁRIA*	2,00	2,00
1.7.2.2.	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	-	4,00	Placas R 19 = (VIDE QUADRO RESUMO - LEVANTAMENTO)	7. SI	*SINALIZAÇÃO VIÁRIA*		
1.7.2.3.	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	-	4,00	Placas A 32b = (VIDE QUADRO RESUMO - LEVANTAMENTO)	7. SI	*SINALIZAÇÃO VIÁRIA*		

BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS
Local

segunda-feira, 26 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDRÉ GAIPO - ARQUITETO URBANISTA
CREA/CAU: CAU A33602-5
ART/RRT: Nº 17034196

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS DE	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	R. ABIMAEL LEITE 1	R. ABIMAEL LEITE 2	R. PRACHEDES	R. ADELSON FERREIRA NASCIMENTO 1	R. JOSÉ BORGES 1	R. ADELSON FERREIRA NASCIMENTO 2	R. JOSÉ BORGES 2	ADM LOCAL 01
				3	4	5	6	7	8	9	10
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, SARJETAS NO				**122.904,87**	**107.044,70**	**248.793,53**	**124.365,67**	**122.924,38**	**145.263,89**	**23.720,81**	**18.829,46**
1.	**PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES SEXTAVADOS DE CONCRETO EM VIAS URBANAS**		**-**								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		-								
1.1.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	3,00								0,96
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.2.0.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50								
1.2.0.2.	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00	0,11	0,11	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	
1.2.0.3.	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	4.475,37	491,63	426,77	1.026,03	490,25	484,38	590,30	93,15	
1.3.	TERRAPLENAGEM		-								
1.3.1.	SUB-LEITO		-								
1.3.1.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	M3	0,75	0,12	0,10	0,08	0,02	0,05	0,02	0,01	
1.3.1.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2,45	0,39	0,33	0,26	0,07	0,16	0,07	0,03	
1.3.1.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	4.475,37	491,63	426,77	1.026,03	490,25	484,38	590,30	93,15	
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-								
1.4.1.	BASE E SUB-BASE		-								
1.4.1.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	M3	895,09	98,33	85,35	205,21	98,05	96,88	118,06	18,63	
1.4.1.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2.909,04	319,57	277,39	666,93	318,66	314,86	383,70	60,55	
1.4.1.3.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	895,09	98,33	85,35	205,21	98,05	96,88	118,06	18,63	
1.4.2.	IMPLANTAÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO		-								
1.4.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	3.891,60	427,50	371,10	892,20	426,30	421,20	513,30	81,00	
1.5.	DRENAGEM SUPERFICIAL		-								

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS DE	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	R. ABIMAEL LEITE 1	R. ABIMAEL LEITE 2	R. PRACHEDES	R. ADELSON FERREIRA NASCIMENTO 1	R. JOSÉ BORGES 1	R. ADELSON FERREIRA NASCIMENTO 2	R. JOSÉ BORGES 2	ADM LOCAL 01
				3	4	5	6	7	8	9	10
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, SARJETAS NO				**122.904,87**	**107.044,70**	**248.793,53**	**124.365,67**	**122.924,38**	**145.263,89**	**23.720,81**	**18.829,46**
1.5.1.	MEIO-FIO E SARJETA		-								
1.5.1.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.273,20	142,50	123,70	273,40	142,10	140,40	171,10	27,00	
1.6.	CALÇADAS		-								
1.6.0.1.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	152,78	17,10	14,84	32,81	17,05	16,85	20,53	3,24	
1.6.0.2.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_07/2026	M2	1.527,84	171,00	148,44	328,08	170,52	168,48	205,32	32,40	
1.6.0.3.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	152,78	17,10	14,84	32,81	17,05	16,85	20,53	3,24	
1.6.0.4.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	M2	6,39	0,91	0,91	0,91	0,46	0,46	0,46	0,46	
1.6.0.5.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	6,39	0,91	0,91	0,91	0,46	0,46	0,46	0,46	
1.6.0.6.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	106,96	11,97	10,39	22,97	11,94	11,79	14,37	2,27	
1.6.0.7.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	254,64	28,50	24,74	54,68	28,42	28,08	34,22	5,40	
1.6.0.8.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	4,00				2,00	2,00			
1.7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-								
1.7.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		-								
1.7.1.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE BLOCOS DE CONCRETO (BLOQUETE), COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA E MICROESFERAS DE VIDRO, FAIXA DE LARGURA 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA.	M	2.570,40	285,00	247,40	570,80	284,20	280,80	342,20	54,00	

I

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS DE	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	R. ABIMAEL LEITE 1	R. ABIMAEL LEITE 2	R. PRACHEDES	R. ADELSON FERREIRA NASCIMENTO 1	R. JOSÉ BORGES 1	R. ADELSON FERREIRA NASCIMENTO 2	R. JOSÉ BORGES 2	ADM LOCAL 01
				3	4	5	6	7	8	9	10
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, SARJETAS NO				**122.904,87**	**107.044,70**	**248.793,53**	**124.365,67**	**122.924,38**	**145.263,89**	**23.720,81**	**18.829,46**
1.7.1.2.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.273,20	142,50	123,70	273,40	142,10	140,40	171,10	27,00	
1.7.2.	SINALIZAÇÃO VERTICAL		-								
1.7.2.1.	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	-	12,00	2,00	2,00	4,00					
1.7.2.2.	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	-	4,00				2,00	2,00			
1.7.2.3.	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	-	4,00				2,00	2,00			

BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS
Local

segunda-feira, 26 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDRÉ GAIPO - ARQUITETO URBANISTA
CREA/CAU: CAU A33602-5
ART/RRT: Nº 17034196

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS DE	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ADM LOCAL 02	ADM LOCAL 03						
				11	12	13					
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, SARJETAS NO				**21.771,56**	**18.241,04**						
1.	**PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES SEXTAVADOS DE CONCRETO EM VIAS URBANAS**		**-**								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		-								
1.1.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	3,00	1,11	0,93						
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.2.0.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50								
1.2.0.2.	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00								
1.2.0.3.	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	4.475,37								
1.3.	TERRAPLENAGEM		-								
1.3.1.	SUB-LEITO		-								
1.3.1.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	M3	0,75								
1.3.1.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2,45								
1.3.1.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	4.475,37								
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-								
1.4.1.	BASE E SUB-BASE		-								
1.4.1.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	M3	895,09								
1.4.1.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2.909,04								
1.4.1.3.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	895,09								
1.4.2.	IMPLANTAÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO		-								
1.4.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	3.891,60								
1.5.	DRENAGEM SUPERFICIAL		-								

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS DE	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ADM LOCAL 02	ADM LOCAL 03						
				11	12	13					
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, SARJETAS NO				**21.771,56**	**18.241,04**						
1.5.1.	MEIO-FIO E SARJETA		-								
1.5.1.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.273,20								
1.6.	CALÇADAS		-								
1.6.0.1.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	152,78								
1.6.0.2.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_07/2026	M2	1.527,84								
1.6.0.3.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	152,78								
1.6.0.4.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	M2	6,39								
1.6.0.5.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	6,39								
1.6.0.6.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	106,96								
1.6.0.7.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	254,64								
1.6.0.8.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	4,00								
1.7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-								
1.7.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		-								
1.7.1.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE BLOCOS DE CONCRETO (BLOQUETE), COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA E MICROESFERAS DE VIDRO, FAIXA DE LARGURA 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA.	M	2.570,40								

I

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS DE	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ADM LOCAL 02	ADM LOCAL 03						
				11	12	13					
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, SARJETAS NO				**21.771,56**	**18.241,04**						
1.7.1.2.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.273,20								
1.7.2.	SINALIZAÇÃO VERTICAL		-								
1.7.2.1.	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	-	12,00								
1.7.2.2.	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	-	4,00								
1.7.2.3.	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	-	4,00								

ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104

Assinado digitalmente por ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104
ND: C=BR, CN=ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.26 08:19:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS
Local

segunda-feira, 26 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDRÉ GAIPO - ARQUITETO URBANISTA
CREA/CAU: CAU A33602-5
ART/RRT: Nº 17034196