OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, SARJETAS NOMUNICÍPIO DE BURITI DO TOCANTINS
MUNICÍPIO/UF	BURITI DO TOCANTINS - TO
PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS - TO

QUADRO RESUMO - LEVANTAMENTO

TRECHO	PAVIMENTO			MEIO-FIO E SARJETA	CALÇADA			PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		SINALIZAÇÃO VERTICAL CONTRAM (VOL. I; II)				
	COMPRIMENTO DA PISTA (m)	LARGURA DA PISTA (m)	ÁREA DO PAVIMENTO (m²)	EXTENSÃO TOTAL (m)	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA TOTAL (m²)	EXTENSÃO DE PISO NAS CALÇADAS (m)	ÁREA DE PISO TÁTIL (m²) (LARGURA=0,2m)	FAIXAS AMARELAS (m)	FAIXAS BRANCAS (m)	R - 1 (PARE)	R - 19 (40 KM/H)	A-32b (FAIXA PEDESTRE)	PLACAS ID. DE RUA	TOTAL DE PLACAS / POSTES
R. GOVERNADOR SIQUEIRA CAMPOS	63,25	6,00	379,50	126,50	126,50	1,20	151,80	126,50	25,30	126,50	126,50	2	0	0	0	2
R. DEPUTADO ALZIRO GOMES	63,25	6,00	379,50	126,50	126,50	1,20	151,80	126,50	25,30	126,50	126,50	2	0	0	0	2
R. ABIMAEL LEITE 1	71,25	6,00	427,50	142,50	142,50	1,20	171,00	142,50	28,50	142,50	142,50	2	0	0	0	2
R. ABIMAEL LEITE 2	61,85	6,00	371,10	123,70	123,70	1,20	148,44	123,70	24,74	123,70	123,70	2	0	0	0	2
R. PRACHEDES	148,70	6,00	892,20	273,40	273,40	1,20	328,08	273,40	54,68	297,40	273,40	4	0	0	0	4
R. ADELSON FERREIRA NASCIMENTO 1	71,05	6,00	426,30	142,10	142,10	1,20	170,52	142,10	28,42	142,10	142,10	0	2	2	0	4
R. JOSÉ BORGES 1	70,20	6,00	421,20	140,40	140,40	1,20	168,48	140,40	28,08	140,40	140,40	0	2	2	0	4
R. ADELSON FERREIRA NASCIMENTO 2	85,55	6,00	513,30	171,10	171,10	1,20	205,32	171,10	34,22	171,10	171,10	0	0	0	0	0
R. JOSÉ BORGES 2	13,50	6,00	81,00	27,00	27,00	1,20	32,40	27,00	5,40	27,00	27,00	0	0	0	0	0
TOTAL =	**648,60**		**3.891,60**	**1.273,20**	**1.273,20**		**1.527,84**	**1.273,20**	**254,64**	**1.297,20**	**1.273,20**	**12,00**	**4,00**	**4,00**	**0,00**	**20,00**

BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS, 26 DE OUTUBRO DE 2026.

ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104

Assinado digitalmente por ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104
ND: C=BR, CN=ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.26 08:30:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU - TO A33602-5