

OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO SAÍDAS DE RUA POVOADO CENTRO DOS FERREIRA.													
MUNICÍPIO/UF	BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS													
PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS													
QUADRO RESUMO - NOTAS DE SERVIÇO														
TRECHO	COMPR DA PISTA (M)	LARGURA DA PISTA (M)	LARGURA DO SUB- LEITO (M)	ÁREA DO SUB- LEITO (M²)	D.M.T. JAZIDA / BOTA-FORA (KM)	A	B	C	D	E	F	G	H	
						ESCAV. E CARGA MAT. 1ª CAT. OU JAZIDA (M³)	TRANSP. DE MAT (M³xKM)	COMPAC. ATERRO A 100%PN (M³)	SUB-LEITO	BASE E SUB-BASE				
									REGULAR. E COMPAC. 100%PN (M²)	ESCAV. CARGA MAT. DE JAZIDA (M³)	TRANSP. DE MAT. (M³xKM)	ESPES. DA CAMADA (M)	ESTABIL. GRANUL. 100% PI (M³)	
ACESSO TRECHO 1	276,39	6,00	6,90	1.907,09	12,50	381,42	5.959,66	1.907,09	1.907,09	381,42	5.959,69	0,20	381,42	
ACESSO TRECHO 2	9,80	6,00	6,90	67,62	12,50	13,52	211,31	67,62	67,62	13,52	211,25	0,20	13,52	
ACESSO TRECHO 3	66,86	6,00	6,90	461,33	12,50	92,27	1.441,66	461,33	461,33	92,27	1.441,72	0,20	92,27	
TOTAL	353,05			2.436,04		487,21	7.612,63	2.436,04	2.436,04	487,21	7.612,66		487,21	

BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS, 22 DE ABRIL DE 2025