


OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, SARGETAS, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS - TO	
LOCAL	TRECHOS RUA CENTRAL, RUA FUNDAÇÃO SESP, RUA SÃO PAULO, CENTRO, BURITI DO TOCANTINS - TO	

QUADRO RESUMO - NOTA DE SERVIÇO

TRECHO	COMPR DA PISTA (M)	LARGURA EFETIVA DA PISTA (M)	LARGURA DO SUB-LEITO (M)	ÁREA DO SUB-LEITO (M²)	D.M.T. JAZIDA / BOTA-FORA (KM)	A	B	C	D	E	F	G	H
						ESCAV. E CARGA MAT. 1ª CAT. OU JAZIDA (M³)	TRANSP. DE MAT (M³xKM)	COMPAC. ATERRO A 100%PN (M³)	SUB-LEITO	ESCAV. CARGA MAT. DE JAZIDA (M³)	TRANSP. DE MAT. (M³xKM)	BASE	
									REGULAR. E COMPAC. 100%PN (M²)			ESPAES. DA CAMADA (M)	ESTABIL. GRANUL. 100% PI (M³)
RUA CENTRAL	71,42	4,40	5,30	378,53	2,80	75,71	264,97	378,53	378,53	75,71	264,99	0,20	75,71
RUA FUNDAÇÃO SESP	103,96	4,40	5,30	550,99	2,80	110,20	385,69	550,99	550,99	110,20	385,70	0,20	110,20
RUA SÃO PAULO	141,39	5,40	6,30	890,76	2,80	178,15	623,53	890,76	890,76	178,15	623,53	0,20	178,15
TOTAL	316,77			1.820,28		364,06	1.274,19	1.820,28	1.820,28	364,06	1.274,22		364,06

BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS, 14 DE ABRIL DE 2026.

COORDENADAS GEOGRÁFICAS			
TRECHO	ESTACA	LATITUDE	LONGITUDE
RUA CENTRAL	0 A	5°18'49.94"S	48°13'18.36"O
	71,42M	5°18'49.57"S	48°13'15.35"O
RUA FUNDAÇÃO SESP	0 A	5°19'2.90"S	48°13'18.84"O
	103,96M	5°19'4.05"S	48°13'15.88"O
RUA SÃO PAULO	0 A	5°19'8.02"S	48°13'18.15"O
	141,39M	5°19'7.73"S	48°13'13.84"O
JAZIDA/BOTA-FORA		5°19'8.67"S	48°12'20.62"O