

OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO E SARJETA												
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS - TO												
LOCAL	RUAS JOSÉ BORGES, OLIVEIRA COSTA, SÃO FRANCISCO, ANTÔNIO DE MELO, JOSÉ NEOCIDES, TOCANTINS, ST BURITI NOVO, BURITI DO TOCANTINS - TO												
 Prefeitura de Buriti do Tocantins AMOR E RESPEITO PARA CUIDAR DO POVO ADM: 2025-2028													
QUADRO RESUMO - NOTA DE SERVIÇO													
TRECHO	COMPR DA PISTA (M)	LARGURA DA PISTA (M)	LARGURA DO SUB- LEITO (M)	ÁREA DO SUB- LEITO (M²)	D.M.T. JAZIDA / BOTA-FORA (KM)	A	B	C	D	E	F	G	H
						ESCAV. E CARGA MAT. 1ª CAT. OU JAZIDA (M³)	TRANSP. DE MAT (M³xKM)	COMPAC. ATERRO A 100%PN (M³)	SUB-LEITO REGULAR. E COMPAC. 100%PN	ESCAV. CARGA MAT. DE JAZIDA (M³)	TRANSP. DE MAT. (M³xKM)	BASE	
									ESPES. DA CAMADA (M)			ESTABIL. GRANUL. 100% PI (M³)	
RUA JOSÉ BORGES	57,48	6,00	6,90	396,61	3,00	1,00	3,75	-	396,61	79,32	297,45	0,20	79,32
RUA OLIVEIRA COSTA	87,36	6,00	6,90	602,78	3,00	1,00	3,75	-	602,78	120,56	452,10	0,20	120,56
RUA SÃO FRANCISCO	74,35	6,00	6,90	513,02	3,00	1,00	3,75	-	513,02	102,60	384,75	0,20	102,60
RUA JOSÉ NEOCILDES	75,00	6,00	6,90	517,50	3,00	1,00	3,75	-	517,50	103,50	388,13	0,20	103,50
RUA TOCANTINS	63,68	6,00	6,90	439,39	3,00	1,00	3,75	-	439,39	87,88	329,55	0,20	87,88
TOTAL	357,87			2.469,30		5,00	18,75	-	2.469,30	493,86	1.851,98		493,86



BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS, 20 DE OUTUBRO DE 2025.

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A33602-5