

OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE BURITI DO TOCANTINS.													
LOCAL	TRECHOS DA RUA SÃO FRANCISCO, RUA PEDRO AMORIM E TRAVESSAS 1 E 2, SETOR AEROPORTO, BURITI DO TOCANTINS - TO													
PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS													
QUADRO RESUMO - NOTAS DE SERVIÇO														
TRECHO	COMPR DA PISTA (M)	LARGURA DA PISTA (M) MÉDIA	LARGURA DO SUB-LEITO (M)	ÁREA DO SUB-LEITO (M²)	D.M.T. JAZIDA / BOTA-FORA (KM)	A	B	C	D	E	F	G	H	
						ESCAV. E CARGA MAT. 1ª CAT. OU JAZIDA (M³)	TRANSP. DE MAT (M³xKM)	COMPAC. ATERRO A 100%PN (M³)	SUB-LEITO	BASE E SUB-BASE				
									REGULAR. E COMPAC. 100%PN (M²)	ESCAV. CARGA MAT. DE JAZIDA (M³)	TRANSP. DE MAT. (M³xKM)	ESPES. DA CAMADA (M)	ESTABIL. GRANUL. 100% PI (M³)	
RUA SÃO FRANCISCO	402,55	7,00	7,90	3.180,15	2,20	636,03	1.749,08	3.180,15	3.180,15	636,03	1.749,08	0,20	636,03	
RUA PEDRO AMORIM	147,69	7,50	8,40	1.240,60	2,20	248,12	682,33	1.240,60	1.240,60	248,12	682,33	0,20	248,12	
TRAVESSA 1	58,06	8,78	9,68	562,02	2,20	112,40	309,11	562,02	562,02	112,40	309,10	0,20	112,40	
TRAVESSA 2	63,90	7,87	8,77	560,40	2,20	112,08	308,22	560,40	560,40	112,08	308,22	0,20	112,08	
TOTAL	672,20			5.543,17		1.108,63	3.048,74	5.543,17	5.543,17	1.108,63	3.048,73		1.108,63	

BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS, 03 DE SETEMBRO DE 2025