OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, SARJETAS NOMUNICÍPIO DE BURITI DO TOCANTINS
MUNICÍPIO/UF	BURITI DO TOCANTINS - TO
PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS - TO

QUADRO RESUMO - NOTA DE SERVIÇO

TRECHO	COMPR DA PISTA (M)	LARGURA EFETIVA DA PISTA (M)	LARGURA DO SUB-LEITO (M)	ÁREA DO SUB-LEITO (M²)	D.M.T. JAZIDA / BOTA-FORA (KM)	A	B	C	D	E	F	G	H
						ESCAV. E CARGA MAT. 1ª CAT. OU JAZIDA (M³)	TRANSP. DE MAT (M³xKM)	COMPAC. ATERRO A 100%PN (M³)	SUB-LEITO	ESCAV. CARGA MAT. DE JAZIDA (M³)	TRANSP. DE MAT. (M³xKM)	BASE	
									REGULAR. E COMPAC. 100%PN (M²)			ESPES. DA CAMADA (M)	ESTABIL. GRANUL. 100% PI (M³)
R. GOVERNADOR SIQUEIRA CAMPOS	63,25	6,00	6,90	436,43	2,60	0,15	0,49	-	436,43	87,29	283,69	0,20	87,29
R. DEPUTADO ALZIRO GOMES	63,25	6,00	6,90	436,43	2,60	0,20	0,65	-	436,43	87,29	283,69	0,20	87,29
R. ABIMAEL LEITE 1	71,25	6,00	6,90	491,63	2,60	0,12	0,39	-	491,63	98,33	319,57	0,20	98,33
R. ABIMAEL LEITE 2	61,85	6,00	6,90	426,77	2,60	0,10	0,33	-	426,77	85,35	277,39	0,20	85,35
R. PRACHEDES	148,70	6,00	6,90	1.026,03	2,60	0,08	0,26	-	1.026,03	205,21	666,93	0,20	205,21
R. ADELSON FERREIRA NASCIMENTO 1	71,05	6,00	6,90	490,25	2,60	0,02	0,07	-	490,25	98,05	318,66	0,20	98,05
R. JOSÉ BORGES 1	70,20	6,00	6,90	484,38	2,60	0,05	0,16	-	484,38	96,88	314,86	0,20	96,88
R. ADELSON FERREIRA NASCIMENTO 2	85,55	6,00	6,90	590,30	2,60	0,02	0,07	-	590,30	118,06	383,70	0,20	118,06
R. JOSÉ BORGES 2	13,50	6,00	6,90	93,15	2,60	0,01	0,03	-	93,15	18,63	60,55	0,20	18,63
TOTAL	**648,60**			**4.475,37**		**0,75**	**2,45**	**-**	**4.475,37**	**895,09**	**2.909,04**		**895,09**

BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS, 26 DE OUTUBRO DE 2026.

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

TRECHO	ESTACA	LATITUDE	LONGITUDE
R. GOVERNADOR SIQUEIRA CAMPOS	E0	5°28'02.74"S	47°54'02.83"W
	E26+2m	5°28'14.11"S	47°53'50.04"W
R. DEPUTADO ALZIRO GOMES	E0	5°28'28.14"S	47°53'49.04"W
	E6+1m	5°28'31.29"S	47°53'46.85"W
R. ABIMAEL LEITE 1	E0	5°28'23.30"S	47°53'43.43"W
	E6+19m	5°28'26.48"S	47°53'40.38"W
R. ABIMAEL LEITE 2	E0	5°28'48.46"S	47°53'30.05"W
	E5+1m	5°28'45.55"S	47°53'28.60"W
R. PRACHEDES	E0	5°28'43.79"S	47°53'27.74"W
	E2+8m	5°28'42.53"S	47°53'27.01"W
R. ADELSON FERREIRA NASCIMENTO 1	E0	5°28'49.84"S	47°53'26.09"W
	E5+4m	5°28'46.78"S	47°53'25.08"W
R. JOSÉ BORGES 1	E0	5°28'45.19"S	47°53'24.15"W
	E6+1m	5°28'41.88"S	47°53'22.24"W
R. ADELSON FERREIRA NASCIMENTO 2	E0	5°28'46.95"S	47°53'29.36"W
	E6+9m	5°28'48.36"S	47°53'25.41"W
R. JOSÉ BORGES 2	E0	5°28'48.47"S	47°53'30.14"W
	E6+12m	5°28'49.86"S	47°53'26.12"W
JAZIDA/BOTA-FORA	-	5°27'08.13"S	47°55'24.16"W

ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104

Assinado digitalmente por ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104
ND: C=BR, CN=ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.26 08:31:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU-TO A33602-5